

खोटेहाड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

खोटाडबजार, खोटाड



आ.ब.२०८३/०८४ खोटेहाड गाउँपालिकाको रेट एनालाईसिस
उपभोक्ता समिति र निर्माण ब्यावसायी



Khotang Rural Municipality
Office of the Rural Municipal Executive
Khotangbazar, Khotang
Koshi Province, Nepal



Summary of Rate Analysis of Road (सडकको दररेट विश्लेषणको सारांश)

Fiscal Year :- 2083/084 (आर्थिक वर्ष :- २०८३/०८४)

S.No.	SPEC REF	Description of Work	Unit	Users committee rate with VAT	Contractor Rate		Remarks
					15% Overhead & profit	With 15% Overhead & profit	
1	Earthwork Excavation						
1.1	Ref/ Clause 905 of SS DoR & S.N. 9.1 I A of Norms DoR	Roadway excavation in all types of soil by manual means as per drawing and technical specification, including removal of stumps and other deleterious matter, with all lifts and lead as drawing and instruction of engineer.	m3	682.38	102.36	784.73	
1.2	Ref/ Clause 905 of SS DoR & S.N. 9.1 I B of Norms DoR	Road way Excavation in all types of soil by mechanical means as per Drawing and technical specifications including removal of stumps and other deleterious matter, all lifts and lead as per Drawing and instruction of the Engineer.	m3	81.77	11.03	92.80	हेक्की इक्वपमेन्ट प्रयोग गरी सबै किसिमको साटो गर्ने सम्पूर्ण कार्य
1.3	Ref/ Clause 905 of SS DoR & S.N. 9.1 II A of Norms DoR	Roadway Excavation in ordinary rock by manual means as per Drawing and Technical specification, including all lift and lead as per Drawing and instruction of the Engineer	m3	788.81	118.32	907.13	
1.4	Ref/ Clause 905 of SS DoR & S.N. 9.1 II B of Norms DoR	Roadway Excavation in ordinary rock as per Drawing and Technical specification, including all lift and lead as per Drawing and instruction of the Engineer by Mechanical Means.	m3	245.30	33.09	278.40	हेक्की इक्वपमेन्ट प्रयोग गरी सामान्य चट्टान काट्ने सम्पूर्ण कार्य
1.5	Ref/ Clause 905 of SS DoR & S.N. 9.1 IV A of Norms DoR	Roadway Excavation in hard rock by mechanical means with rock breakers, including breaking rock, lifts and lead for disposa las perDrawing and Technical Specifications. Mechanical Method, lead upto 30m including Credit for excavated rock for use @ 50 Percent of excavated i.e. available rock is used.	m3	1,289.94	165.73	1,455.68	हेक्की इक्वपमेन्ट प्रयोग गरी कडा चट्टान काट्ने सम्पूर्ण कार्य
1.6	Ref/ Clause 905 of SS DoR & S.N. 9.1 IV A of Norms DoR	Roadway Excavation in hard rock by mechanical means with rock breakers, including breaking rock, lifts and lead for disposa las perDrawing and Technical Specifications. Mechanical Method, lead upto 30m including Credit for excavated rock fir use @ 50 Percent of excavated i.e. available rock is not used.	m3	2,211.63	303.99	2,515.62	हेक्की इक्वपमेन्ट प्रयोग गरी कडा चट्टान काट्ने सम्पूर्ण कार्य
2	SS DOR 907	Earth work in excavation of foundation of structures, including construction of shoring and bracing, removal of stumps and other deleterious matter and backfilling with approved Material as per Drawing and Technical specifications at					
2.1		Ordinary soil by manual mean (DOR Norms 907)	m3	795.00	119.25	914.25	
2.2		Ordinary soil by mechanical means (DOR Norms 907)	m3	122.65	16.55	139.20	इक्वपमेन्ट प्रयोग गरी

शैलेन्द्र पोखरेल
सह-इन्जिनियर

राजम कुमार चौधरी
इन्जिनियर

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
महेश राई



Khotang Rural Municipality
Office of the Rural Municipal Executive
 Khotangbazar, Khotang
 Koshi Province, Nepal



Summary of Rate Analysis of Road (सडकको दररेट विश्लेषणको सारांश)

Fiscal Year :- 2083/084 (आर्थिक वर्ष :- २०८३/०८४)

S.No.	SPEC REF	Description of Work	Unit	Users committee rate with VAT	Contractor Rate With out VAT	15% Overhead & profit	With 15% Overhead & profit	Remarks
3	Ref: DOR SS 2000 & S.No 20	Providing and laying of Plain/Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications.						
3.1		(Using Crossover Aggregate)						
3.1		PCC Grade M10	m ³	14,357.54	13,909.04	2,086.36	16,443.89	जग, निरु, पक्कालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम सामान्यमान उपलब्ध गर्ने
3.2		PCC Grade M15	m ³	16,054.37	15,517.47	2,327.62	18,382.00	पि.सी.सी. १:२:४
3.3		PCC Grade M20	m ³	17,753.24	17,082.44	2,562.37	20,315.60	पि.सी.सी. १:१.५:३
3.4		RCC Grade M20	m ³	17,928.32	17,251.02	2,587.65	20,515.98	आर.सी.सी. १:१.५:३
3A	Ref: DOR SS 2000 & S.No 20	Providing and laying of Plain/Reinforced Cement Concrete in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications.						
3.1		(Using Local Aggregate)						
3.1		PCC Grade M10	m ³	11,791.44	11,455.06	1,718.26	13,509.69	पि.सी.सी. १:२:४
3.2		PCC Grade M15	m ³	14,784.29	14,247.39	2,137.11	16,921.40	पि.सी.सी. १:२:४
3.3		PCC Grade M20	m ³	16,435.53	15,764.73	2,364.71	18,800.24	पि.सी.सी. १:१.५:३
3.4		RCC Grade M20	m ³	16,515.36	15,838.06	2,375.71	18,891.07	आर.सी.सी. १:१.५:३
4	Mild steel / HYSD reinforcement Works							
4.1	Ref: DOR SS 2014 & 20.5	Providing and laying, fitting and placing un-coated Mild steel / HYSD reinforcement complete in foundation as per drawing and technical specification.	kg	144.33	130.03	19.50	163.83	आर.सी.सी. को लागि फलामे डपडी काट्ने, मोड्ने, नक्सा अनुसार ठाउँमा राखी बाँध्ने काम सम्पूर्ण
5	Clearance Of/Land Slide							
5.1	Ref: DOR SS 2900, 900 & S.No. 29.19	Clearance of landslides in soil and ordinary rock by machine and disposal of the same on the valley side.	m ³	58.87	52.95	7.94	56.81	सबै किसिमको माटो र ढुङ्गाको पहिरो फाल्ने कार्य
6	Stone masonry Works							
6.1	Ref: DOR SS 2602, 2603, 2607 & S.No. 26.3 B	Providing and laying Stone Masonry work in cement mortar 1:4 in structure complete as per Drawing and Technical Specifications.	m ³	10,687.62	10,445.82	1,566.87	12,254.49	ढुङ्गाको (ब्ल) गारोको काम साहो ब्लकस्टोन उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला १:४ तयार गरी गारो लगाउने
6.2	Ref: DOR SS 2602, 2603, 2608	Providing and laying Stone Masonry work in cement mortar 1:6 in structure complete as per Drawing and Technical Specifications.	m ³	10,179.70	10,004.20	1,500.63	11,680.33	ढुङ्गाको (ब्ल) गारोको काम साहो ब्लकस्टोन उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला १:६ तयार गरी गारो लगाउने
7	Dry Stone Masonry Works							
7.1	Ref: DOR SS 2602, 2603, 2608 & S.No. 26.1	Providing and laying of dry Stone Masonry Work as per Drawing and Technical Specifications.	m ³	4,401.69	4,401.69	660.25	5,061.94	

शेलेन्द्र पोखरेल
सब-इन्जिनियर

रमेश कुमार चौधरी
इन्जिनियर

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

महेश्वर

Khotang Rural Municipality
Office of the Rural Municipal Executive
Khotangbazar, Khotang
Koshi Province, Nepal



Summary of Rate Analysis of Road (सडकको दररेट विश्लेषणको सारांश)
Fiscal Year :- 2083/084 (आर्थिक वर्ष :- २०८३/०८४)

२०७३

S.No.	SPEC REF	Description of Work	Unit	Users committee rate with VAT	Contractor Rate With out VAT	Contractor Rate		Remarks
						15% Overhead & profit	With 15% Overhead & profit	
8	Gabion Works	Assembling mechanical woven Gabion boxes, placing in position including stretching, forming compartments, tying the side and diaphragms with binding wire in each mesh, tying with bracing wires and tie wires and tying down the hd complete using heavy zinc coated Hexagonal mesh type 100x120mm, mesh wire 3mm, selvaige wire 3.9mm lacing wire 2.4mm. Also, providing and filling stone/boulder in gabion boxes/mattress etc., including dressing, bedding, bonding all complete as per Drawing and Technical Specifications (DOR Norms 2402)						
8.1		Box size 3x1x1m	Nos	14,278.84	13,706.84	2,056.03	15,762.87	३ मि. X १ मि. X १ मि. बाक्स
8.2		Box size 2x1x1m	Nos	9,628.88	9,235.63	1,385.34	10,620.97	२ मि. X १ मि. X १ मि. बाक्स
8.3		Box size 1.5x1x1m	Nos	7,969.62	7,647.87	1,147.18	8,795.05	१.५ मि. X १ मि. X १ मि. बाक्स
8.4		Box size 1x1x1m	Nos	4,978.90	4,764.40	714.66	5,479.06	१ मि. X १ मि. X १ मि. बाक्स
8.5		Average rate of gabion work including gabion box with rubble filling per m ³	m ³	4,966.51	4,762.44	714.37	5,476.80	जड्डे साइजको दर जोडेर औसत दर निकालिएको छ। (साइजको अवस्था हेरेर साइज राख्ने)
9	Providing and laying and fixing of Geo-membrane all complete as per specification.							
	Ref. DOR SS 2404 & S No. 24.5	Providing and laying and fixing of Geo-membrane all complete as per specification.	m ²	186.87	166.59	24.99	191.58	जियो टेक्स्टाइल कपडा उपलब्ध गरी प्रयोग गर्ने सरेल सम्पूर्ण कार्य
10	Form Works							
	Ref. DOR SS 1804, 1805 & S No. 18.2	Providing, Preparing and installing form work including necessary supports and removing after completion for walls (Class F2 Finish), vertical plain surface using timber (soft wood)	m ²	639.63	631.94	94.79	726.73	काठमा फर्मा बनाउने काम, मोलसमानको उपलब्धि, क्लसीट गर्नु, नक्सा अनुसार फर्मा राख्ने
11	SUB BASE, BASE, HARD SHOULDER & GRAVEL WEARING							
11.1	Ref. DOR SS 1201 & DOR Norms S.No. 12.1	Providing and laying granular sub-base on prepared surface, mixing at OM/C, and compacting to achieve the desired density, complete as per Drawing and Technical Specifications by mechanical means (Without Rolling)	m ³	1,640.81	1,640.81	246.12	1,886.93	
11.2	Ref. DOR SS 1201 & DOR Norms S.No. 12.1	Providing and laying granular sub-base on prepared surface, mixing at OM/C, and compacting to achieve the desired density, complete as per Drawing and Technical Specifications by mechanical means (Rolling Without Motor Grader)	m ³	1,783.42	1,766.26	264.94	2,031.20	

संलग्न कार्यको लागि
सहभागीको लागि

महेश राई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

कोलेन्द्र पोखरेल
सब-इन्जिनियर



Khotang Rural Municipality
Office of the Rural Municipal Executive
Khotangbazar, Khotang
Koshi Province, Nepal



Summary of Rate Analysis of Road (सडकको दररेट विश्लेषणको सारांश)
Fiscal Year :- 2083/084 (आर्थिक वर्ष :- २०८३/०८४)

S.No.	SPEC REF	Description of Work	Unit	Users committee rate with VAT	Contractor Rate With out VAT	Contractor Rate		Remarks
						15% Overhead & profit	With 15% Overhead & profit	
11.3	Ref DOR SS 1201 & DOR Norms S.No. 12.1	Providing and laying granular sub-base on prepared surface, mixing at OMC, and compacting to achieve the desired density, complete as per Drawing and Technical Specifications by mechanical means (Rolling With Motor Grader)	m ³	1,846.41	1,820.62	273.09	2,093.71	
12	Water Bound Macadam by Mechanical Means (Base Works)							
12.1	Ref DOR SS 1203 & DOR Norms S.No. 12.6 B	Providing, laying spreading and compacting water bound macadam including brooming requisite type of screening/binding materials to fill up the interstices of coarse aggregate watering and compacting to the required density as per Drawing and technical specification. (By mechanical Means)	m ³	4861.62	4849.82	727.47	5,577.29	
13	Providing and laying Plum concrete (Boulder mixed concrete) as per Drawing and Specifications							
13.1	Ref DOR SS 2421 & DOR Norms S.No. 24.21	Providing and laying Plum concrete (Boulder mixed concrete) as per Drawing and Specifications. (plum concrete 60% M 15 concrete and 40% boulders/stones using Mechanical Aids)	m ³	11,075.70	10,704.28	1,605.64	12,309.92	लगभग कर्मजट कार्य
14	Stone Soling Works							
14.1	Ref. DOR SS 10.8	Providing and laying of hand pack Stone soling with 150 to 200 mm thick stones and gacking with smaller stone on prepared surface as per Drawing and Technical Specifications. (DOR S.No. 10.8)	m ³	3,154.82	3,154.82	473.22	3,628.05	हुड्काको सोलिङ गर्ने सम्पूर्ण कार्य
15	Hum Pipe Works							
15.1	Ref SS DOR 701 & Norms S.No. 7.2	Providing and Laying Reinforced cement concrete NP3 Flush jointed pipe for culverts including fixing with cement mortar 1:2 as per Drawing and Technical Specifications. (DOR Norms 701)						निर्मित साइजको प्युस पाइप उपलब्ध गरी निष्काशने र ज्याइजमा १:२ सिमेन्ट मल्ला प्रयोग गर्ने
a		300 mm internal dia.	mm	6,295.26	5,629.40	844.41	6,473.80	१०० मि.मि
b		450 mm internal dia.	mm	7,551.96	6,750.64	1,012.60	7,763.24	१५० मि.मि
c		600 mm internal dia.	mm	8,865.16	7,921.88	1,188.28	9,110.17	२०० मि.मि
d		900 mm internal dia.	mm	13,865.77	12,356.73	1,853.51	14,210.24	२५० मि.मि
16	Bituminous Surface and Base Course/Flexible Pavement Works							
16.1	Ref. SS DOR 1302 & Norms S.No. 13.1 A	Providing and applying prime coat with Hot Bitumen (including cutter) on prepared surface of granular base including cleaning of road surface and spraying by mechanical means as per Technical Specification. Unit = lit (For 5000 lit)	Ltr	253.98	225.86	33.88	259.74	
16.2	Ref. SS DOR 1302 & Norms S.No. 13.2 A	Task coat with Bitumen By Mechanical Means Providing and applying tack coat with hot Bitumen at specified rate on the prepared non-bituminous surfaces including cleaning as per Technical Specification	Ltr	209.88	186.20	27.93	214.13	

शलेन्द्र पोखरेल
राज-इन्जिनियर

संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

महेश राई



Khotang Rural Municipality

Office of the Rural Municipal Executive

Khotangbazar, Khotang

Koshi Province, Nepal



Summary of Rate Analysis of Road (सडकको दररेट विवरणको सारांश)

Fiscal Year :- 2083/084 (आर्थिक वर्ष :- २०८३/०८४)

S.No.	SPEC REF	Description of Work	Unit	Users committee rate with VAT	Contractor Rate With out VAT	Contractor Rate		Remarks
						15% Overhead & profit	With 15% Overhead & profit	
16.3	Ref SS DOR 1311 & Norms S.No. 13.9 B	Providing and laying open-graded premix carpet of 20 mm thickness composed of 13.2 mm to 5.6 mm aggregates as wearing course on a previously prepared base as per drawing and Technical Specifications.	m3	28,404.11	26,123.09	3,918.46	30,041.55	
16.4	Ref SS DOR 1310 & Norms S.No. 13.11	Providing and laying seal coat sealing the voids in a bituminous surface as per Drawing and Technical Specifications.	m2	27.81	27.81	4.17	31.98	
17 Road Safety Works								
17.1	Ref DOR SS 1507 & Norms S.No. 15.12	Providing and installation of 150mm x 150 mm x 1.5m long delineators (road/wat indicators, hazard markers, object markers), 80-100cm high above ground level, painted black and white in 20cm wide strips, buried or pressed into the ground and conforming to the drawings and Technical Specifications. (DOR Norms 1507)	no	1,476.92	1,476.92	221.54	1,698.46	
18 Site Clearing Works								
18.1	Ref: Clause 201 of SS DoR & S.N. 2.1 (I) of Norms DoR	Clearing and grubbing road land including uprooting rank vegetation, grass, bushes, shrubs, saplings and trees girth up to 300 mm, removal of stumps of trees cut earlier and disposal of unserviceable materials and stacking of serviceable Material to be used or auctioned, up to a lead of 30 meters including removal and disposal of top organic soil not exceeding 150 mm in thickness.	Sqm	17.00	17.00	2.55	19.55	Scanfying Existing road Surface to a Depth of 80 mm by Manual Means
19 Cutting of Tree And Removal of all materials								
19.1	Ref. no 201 Ref S.N 2.12 i	Cutting of tree, including cutting of trunks, branches and removal of stumps, roots, stacking of serviceable material with all lifts and up to a lead of 1000 meters and earth filling in the depression/pit	Nos	973.37	942.88	141.43	1,084.31	
20 Pinting lines, Dashes, Arrows etc on Road in Two coats								
20.1	Ref. to SS.1503 SN 15.7	Providing required material and painting lines, Dashes, Arrows etc. on roads in Two coats on new works with readymixed road marking paint conforming to NS 408/IS:164 on Bituminous surface, including cleaning the surface of all dirt, Dust and other foreign matters, demarcation at site and traffic control as over 10 cm width. Unit 10 Sq.m)	Sqm	445.05	426.64	64.00	490.63	

सुनार कुमार अधिकारी

महेश राई
ग्राम प्रशासकीय अधिकृत

हेलेन्द्र पोखरेल
रत-इन्जिनियर

खोटेहाड गाउँपालिका



गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

खोटाङबजार, खोटाङ



आ.ब.२०८३/०८४ खोटेहाड गाउँपालिकाको रेट एनालाइसिस

भवन उपभोक्ता समिति र निर्माण ब्यावसायी



Khotang Rural Municipality
Office Of the Rural Municipal Executive
Khotang Bazar, khotang
Koshi Province , Nepal
F Y : 2083/84



BUILDING WORK Rate FOR USER COMMITEE & CONTRACTER

S.N.	Discription of Construction Materials	Unit	User Commite Rate With VAT 2083/84	Contracter Rate With Out VAT 2083/84	Contractor's Profit and Overhead@ 15%	2083/084 Total Rate including contractor's overhead & profit	Remarks
1.00	Site clearance work						
1.1	Cutting of grass, removal of grass roots levelling etc. Site Clearance work (1 m2)	m2	19.55	19.55	2.93	22.48	
1.2	Cutting of bushes, roots of tree, cutting of tree having girth 30cm. And disposal of materials upto 15 m lead all complete (1 No)	Nos	450.50	450.50	67.58	518.08	
2.00	Dismantalling work and removing materials upto 10m distance						
2.1	Brick masonry wall	m3	1,802.00	1,802.00	270.30	2,072.30	
2.2	Stone masonry wall	m3	1,802.00	1,802.00	270.30	2,072.30	
2.3	P.C.C work	m3	3,400.00	3,400.00	510.00	3,910.00	
2.4	R.C.C work	m3	9,350.00	9,350.00	1,402.50	10,752.50	
2.5	Timber structure (upto 10m span & 5m height) [section < 40 cm2]	m3	285.00	285.00	42.75	327.75	
2.6	Stone masonry in mud mortar	m3	901.00	901.00	135.15	1,036.15	
2.7	Taking out of stone from lime mortr and including cleaning and stocking at one place for reuse purpose	m3	1,099.50	1,099.50	164.93	1,264.43	
2.8	Taking out of stone from Cement mortar and including cleaning and stocking at one place for reuse purpose	m3	1,230.50	1,230.50	184.58	1,415.08	
2.9	Dismelting of CGI Sheet Roof & Taking out of CGI Sheet, Wood materials & iron Material Lead up to 10 m and stocking at one place	m2	65.05	65.05	9.76	74.81	
2.10	On cement plaster surface	m2	91.80	91.80	13.77	105.57	
3.00	Earth work in excavation						
3.1	E/W in excavation for foundation in ordinary soil and silty soil and disposal of soil lead upto 10m and lift 1.5m all complete.	m3	612.85	612.85	91.93	704.78	
3.2	E/W in excavation for foundation in Hard soil and disposal of soil lead upto 10m and lift 1.5m all complete.	m3	700.40	700.40	105.06	805.46	
3.3	Earth work in excavation on ordinary and medium stone without blasting	m3	2,626.50	2,626.50	393.98	3,020.48	
3.4	Earth work in excavation on hard stone without blasting and without using chisel	m3	4,377.50	4,377.50	656.63	5,034.13	
3.5	Earth work in excavation on hard stone without blasting and with using chisel	m3	21,187.10	21,187.10	3,178.07	24,365.17	
3.6	Earthwork in filling with ordinary soil work including compaction without watering in 15cm layer by layer, lead up to 10m. all complete.	m3	372.40	372.40	55.86	428.26	
3.7	Earthwork in filling work ordinary soil including compaction with watering in 15cm layer by layer, lead up to 10m. all complete.	m3	610.50	610.50	91.58	702.08	
3.8	Filling of sand including watering and compaction by labour, lead up to 10m. all complete.	m3	3,312.56	3,312.56	496.88	3,809.44	

शैलेन्द्र पोखरेल
सब-इन्जिनियर

रामेश्वर राई
सहायक कार्यपालिका

रामेश्वर राई
सहायक कार्यपालिका

महेश राई
प्रशासकीय अधिकृत



Khotang Rural Municipality
Office Of the Rural Municipal Executive
Khotang Bazar, Khotang
Koshi Province, Nepal
F Y : 2083/84



BUILDING WORK Rate FOR USER COMMITEE & CONTRACTOR

S.N.	Discription of Construction Materials	Unit	User Commite Rate With VAT 2083/84	Contracter Rate With Out VAT 2083/84	Contractor's Profit and Overhead@ 15%	2083/084 Total Rate including contractor's overhead & profit	Remarks
4.00	Stone Rubble masonry work						
4.1	Stone masonry work in 1:4 C / S mortar including supply of block stone, lead 10m & lift 5m all complete.	m ³	14,282.84	13,972.79	2,095.92	16,068.71	
4.2	Stone masonry work in (1:3) mortar including supply of block stone, lead 10m & lift 5m all complete.	m ³	14,986.04	14,607.74	2,191.16	16,798.90	
4.3	Stone masonry work in (1:6) mortar including supply of block stone, lead 10m & lift 5m all complete.	m ³	13,103.52	12,896.82	1,934.52	14,831.35	
4.4	Stone rubble masonry work in mud mortar	m ³	5,588.17	5,588.17	838.23	6,426.40	
4.5	Dry Stone Rubble masonry work	m ³	5,324.01	5,324.01	798.60	6,122.61	
4.6	Stone soling work with levelling lead upto 30 m	m ³	3,973.92	3,973.92	596.09	4,570.01	
5.00	Brick masonry work (Chimni Bhutta)						
5.1	Brick masonry work in (1:3) mortar ratio	m ³	27,723.97	27,470.47	4,120.57	31,591.04	
5.2	Brick masonry work in (1:4) mortar ratio	m ³	27,050.48	26,855.48	4,028.32	30,883.81	
5.3	Brick masonry work in (1:6) mortar ratio	m ³	26,422.02	26,285.52	3,942.83	30,228.35	
5.4	Made First class brickwork in mud mortar	m ³	22,446.66	22,446.66	3,367.00	25,813.66	
6.00	P.C.C/R.C.C work For Wall & Foundation For 1m³ (with lead upto 30m) Using Cross Aggregate						
1	P.C.C. work in (1:3:6) cement mortar ratio	m ³	17,158.02	16,729.02	2,509.35	19,238.37	
2	P.C.C. work in (1:2:4) cement mortar ratio	m ³	19,242.90	18,618.90	2,792.84	21,411.74	
A	P.C.C For R.C.C work superstructure Beam, deck Slab & Abutmen For 1m³ (with lead upto 30m) By Manually Means						
1	P.C.C for R.C.C work for superstructure Beam, deck Slab & Abutment in (1:1.5:3) C/S mortar ratio with 30 m lead (Manually Means)	m ³	23,572.33	22,792.33	3,418.85	26,211.18	
2	P.C.C for R.C.C work for superstructure Beam, deck Slab & Abutment in (1:2:4) C/S mortar ratio with 30 m lead (Manually Means)	m ³	21,543.50	20,919.50	3,137.93	24,057.43	
B	P.C.C For R.C.C work superstructure Beam, deck Slab & Abutmen For 1m³ (with lead upto 30m) By Mechanical Means						
1	P.C.C for R.C.C work for superstructure Beam, deck Slab & Abutment in (1:1.5:3) C/S mortar ratio with 30 m lead (Mechanical Means)	m ³	21,140.18	20,360.18	3,054.03	23,414.21	
2	P.C.C for R.C.C work for superstructure Beam, deck Slab & Abutment in (1:2:4) C/S mortar ratio with 30 m lead (Mechanical Means)	m ³	19,263.06	18,639.06	2,795.86	21,434.92	
6.1	P.C.C/R.C.C work For Wall & Foundation For 1m³ (with lead upto 30m) Using Local Aggregate						
1	P.C.C. work in (1:3:6) cement mortar ratio	m ³	15,938.21	15,509.21	2,326.38	17,835.59	
2	P.C.C. work in (1:2:4) cement mortar ratio	m ³	18,040.74	17,416.74	2,612.51	20,029.25	

शैलेन्द्र पोखरेल
सह-इन्जिनियर

संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

महेश राई
अधिकृत



Khotang Rural Municipality
Office Of the Rural Municipal Executive
Khotang Bazar, khotang
Koshi Province , Nepal
F Y : 2083/84



BUILDING WORK Rate FOR USER COMMITEE & CONTRACTER

S.N.	Discription of Construction Materials	Unit	User Commite Rate With VAT 2083/84	Contracter Rate With Out VAT 2083/84	Contractor's Profit and Overhead@ 15%	2083/084 Total Rate including contractor's overhead & profit	Remarks
6.1 A P.C.C For R.C.C work superstructure Beam, deck Slab & Abutmen For 1m3 (with lead upto 30m) By Manually Means							
1	P.C.C for R.C.C work for superstructure Beam, deck Slab & Abutment in (1:1.5:3) C/S mortar ratio with 30 m lead (Manually Means)	m3	22,231.69	21,451.69	3,217.75	24,669.44	
2	P.C.C for R.C.C work for superstructure Beam, deck Slab & Abutment in (1:2:4) C/S mortar ratio with 30 m lead (Manually Means)	m3	20,360.74	19,736.74	2,960.51	22,697.25	
6.1 B P.C.C For R.C.C work superstructure Beam, deck Slab & Abutmen For 1m3 (with lead upto 30m) By Mechanical Means							
1	P.C.C for R.C.C work for superstructure Beam, deck Slab & Abutment in (1:1.5:3) C/S mortar ratio with 30 m lead (Mechanical Means)	m3	19,951.24	19,171.24	2,875.69	22,046.93	
2	P.C.C for R.C.C work for superstructure Beam, deck Slab & Abutment in (1:2:4) C/S mortar ratio with 30 m lead (Mechanical Means)	m3	18,080.30	17,456.30	2,618.44	20,074.74	
7.00 Reinforcement Bar (M/S Rod) (For 1 Metric Ton)							
1	Supplying , Cutting, laying in position, bending, binding of reinforcement bar for RCC work including lead 30m all complete.	kg	150.47	136.77	20.52	157.29	
8.00 Cement Plaster work per Sqm.							
A 12.5 mm th. Cement Plaster work onS/M wall							
1	Supplying of material and 12.5mm thick C / P work in 1:4 cement sand ratio including finishing , curing all complete.	m2	468.58	458.09	68.71	526.80	
2	Supplying of material and 12.5mm thick C / P work in 1:3 cement sand ratio including finishing , curing all complete.	m2	481.31	469.12	70.37	539.49	
3	Supplying of material and 12.5mm thick C / P work in 1:6 cement sand ratio including finishing , curing all complete.	m2	436.17	428.72	64.31	493.02	
B 20 mm th. Cement Plaster work onS/M wall							
1	Supplying of material and 20 mm thick C / P work in 1:3 cement sand ratio including finishing , curing all complete.	m2	640.20	621.48	93.22	714.71	
2	Supplying of material and 20mm thick C / P work in 1:4 cement sand ratio including finishing , curing all complete.	m2	615.53	599.74	89.96	689.70	
3	Supplying of material and 20mm thick C / P work in 1:6 cement sand ratio including finishing , curing all complete.	m2	564.81	553.69	83.05	636.74	
C Mud Plaster work							
1	12.0 mm th. Mud plaster work including 30m lead all complete.	m2	354.23	354.23	53.13	407.36	
D	20 mm thick pan patti/Jhaller over plaste work (per RM)	rm	222.98	209.33	31.40	240.73	
9.00 Cement Pointing work In stone masonry wall							
9.1	Cement Pointing work in (1:1) ratio	m2	399.93	388.00	58.20	446.20	
9.2	Cement Pointing work in (1:2) ratio	m2	357.38	349.42	52.41	401.83	

शैलेन्द्र पोखरेल
सह-इन्जिनियर

संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

महेस राई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



Khotang Rural Municipality
Office Of the Rural Municipal Executive
Khotang Bazar, Khotang
Koshi Province , Nepal
F Y : 2083/84



BUILDING WORK Rate FOR USER COMMITEE & CONTRACTER

S.N.	Discription of Construction Materials	Unit	User Commite Rate With VAT 2083/84	Contracter Rate With Out VAT 2083/84	Contractor's Profit and Overhead@ 15%	2083/084 Total Rate including contractor's overhead & profit	Remarks
10.00	Cement Pointing work In Brick masonry wall						
10.1	Cement Pointing work in (1:1) ratio	m2	308.34	302.17	45.33	347.50	
10.2	Cement Pointing work in (1:2) ratio	m2	286.10	282.01	42.30	324.31	
11.00	3 mm th. Cement Punning work						
1	3 mm thick cement punning work in (1:1) ratio	m2	327.41	317.04	47.56	364.60	
11.1	2 mm thick White putty Works	m2	267.56	260.65	39.10	299.75	
12	Sal & Local wood work						
12.1	Supplying of material, preparation of 38mm x75mm size Sal wood frame and 12mm thick waterproof plywood flush door shutter as per drawing fixing in position all complete	m2	6,955.12	6,955.12	1,043.27	7,998.39	
12.2	Supplying of material, preparation of 38mm x75mm size Local wood frame and 12mm thick waterproof plywood flush door shutter as per drawing fixing in position all complete	m2	4,704.05	4,704.05	705.61	5,409.66	
12.3	sal Wood/Local Wood Exiting Fram and fixing 4mm thick glass using wood listi as per drawing fixing in position all complete. (Fixed window Shutter) (Per M2)	m2	1,520.28	1,415.37	212.31	1,627.68	
12.4	Sal wood work for Door & Window chaukosh (frame)	m3	236,623.28	236,623.28	35,493.49	272,116.77	
12.5	Local Wood(Salla/Uttish) wood work for Door & Window CHAUKOSHI per m3	m3	75,958.16	75,958.16	11,393.72	87,351.88	
12.6	Sal wood work for Beam & Dalin	m3	205,685.30	205,685.30	30,852.80	236,538.10	
12.6A	Local Woodwood work for Beam & Dalin	m3	52,323.14	52,323.14	7,848.47	60,171.61	
12.7	Sal wood for Door & Window frame Of 38mm th. with wooden pannel (1.07*1.982=2.114) M2 (Dila Khapa)	m2	13,416.44	13,416.44	2,012.47	15,428.90	
12.7A	Sal wood for Door & Window frame Of 38mm th. with wooden pannel (1.07*1.982=2.114) M2 (Dila Khapa)	m2	6,477.26	6,477.26	971.59	7,448.84	
12.8	Sal/Loel wood for Door & Window frame of (38*75)mm th. with Glass pannel(1.22*1.829=2.23) M2						
A	Sal wood for Door & Window frame of (38*75)mm th. with Glass pannel(1.22*1.829=2.23) M2						
1	Door shutter with 3 mm th. Glass (38mm*75mm)	m2	9,727.26	9,727.26	1,459.09	11,186.35	
2	Window shutter with 3 mm th. Glass (38mm*75mm)	m2	9,623.78	9,623.78	1,443.57	11,067.34	
3	Door shutter with 4 mm th. Glass (38mm*75mm)	m2	9,782.72	9,782.72	1,467.41	11,250.13	
4	Window shutter with 4 mm th. Glass (38mm*75mm)	m2	9,679.24	9,679.24	1,451.89	11,131.13	
B	Local wood for Door & Window frame of (38*75)mm th. with Glass pannel(1.22*1.829=2.23) M2						
1	Door shutter with 3 mm th. Glass (38mm*75mm)	m2	6,517.89	6,517.89	977.68	7,495.57	
2	Window shutter with 3 mm th. Glass (38mm*75mm)	m2	6,414.40	6,414.40	962.16	7,376.56	
3	Door shutter with 4 mm th. Glass (38mm*75mm)	m2	6,573.35	6,573.35	986.00	7,559.36	
4	Window shutter with 4 mm th. Glass (38mm*75mm)	m2	6,469.87	6,469.87	970.48	7,440.35	

शैलेन्द्र पोखरेल
सह-इन्जिनियर

संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

महेश राई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



Khotang Rural Municipality
Office Of the Rural Municipal Executive
Khotang Bazar, khotang
Koshi Province , Nepal
F Y : 2083/84



BUILDING WORK Rate FOR USER COMMITEE & CONTRACTER

S.N.	Discription of Construction Materials	Unit	User Commite Rate With VAT 2083/84	Contracter Rate With Out VAT 2083/84	Contractor's Profit and Overhead@ 15%	2083/084 Total Rate including contractor's overhead & profit	Remarks
12.9	Supplying of material, preparation of 38mm x75mm size Sal wood/Local Wood frame and 3mm thick teak plywood both side r as per drawing fixing in position all complete.(Per 2.245M2) khapa (1.092x2.058)						
A	Supplying of material, preparation of 38mm x75mm size Sal wood frame and 3mm thick teak plywood both side r as per drawing fixing in position all complete.(Per 2.245M2) khapa (1.092x2.058)						
1	3 mm tick ply wood	m2	8,502.09	8,502.09	1,275.31	9,777.41	
2	3 mm thick Commercial ply wood	m2	7,673.58	7,673.58	1,151.04	8,824.62	
B	Supplying of material, preparation of 38mm x75mm size Local wood frame and 3mm thick teak plywood both side r as per drawing fixing in position all complete.(Per 2.245M2) khapa (1.092x2.058)						
1	3 mm tick ply wood	m2	6,251.02	6,251.02	937.65	7,188.68	
2	3 mm thick Commercial ply wood	m2	4,982.09	4,982.09	747.31	5,729.40	
12.10	Supplying of material, preparation of 38mm x75mm size Sal wood/Local Wood frame and CGI Plane sheet both side as per drawing fixing in position all complete.(Per 2.245M2) khapa (1.092x2.058)						
A	Supplying of material, preparation of 38mm x75mm size Sal wood frame and CGI Plane sheet both side as per drawing fixing in position all complete.(Per 2.245M2) khapa (1.092x2.058)						
1	0.28 mm Sada C.G.I. Plane Sit	m2	8,221.96	8,221.96	1,233.29	9,455.25	
2	0.29 gauge Colour C.G.I. Plane Sit	m2	8,312.05	8,312.05	1,246.81	9,558.86	
B	Supplying of material, preparation of 38mm x75mm size Local wood frame and CGI Plane sheet both side as per drawing fixing in position all complete.(Per 2.245M2) khapa (1.092x2.058)						
1	0.28 mm Sada C.G.I. Plane Sit	m2	5,970.89	5,970.89	895.63	6,866.52	
2	0.29 gauge Colour C.G.I. Plane Sit	m2	6,060.98	6,060.98	909.15	6,970.13	
12.11	Local wood for beam, battens etc	m3	51,811.42	51,811.42	7,771.71	59,583.13	
12.12	Supplying of material, preparation of 38mm x75mm size Sal wood frame and 24 Gauge Mosqui proof Tar Jali fixing in position all complete.	m2	3,446.30	3,446.30	516.95	3,963.25	
13.00	Form work						
13.1	Preparation of formwork with local wood for column,beam and slab including erection, nailing, fixing in position, removing all complete and lead of 30 meter	m2	704.80	704.80	105.72	810.53	
13.2	Form work for Column, beams and slab using commercial ply including placing installing and removing after use all complete work	m2	732.15	713.70	107.06	820.76	
14	Roofing work						
14.1	Slate stone Roofing work	m2	3,603.07	3,603.07	540.46	4,143.53	

शैलेन्द्र गोरखेल
प्रत-इन्जिनियर

सत्य कुमार
इन्जिनियर

सत्य कुमार
इन्जिनियर

महेश राई
सहायकी अधिकृत



Khotang Rural Municipality
Office Of the Rural Municipal Executive
Khotang Bazar, khotang
Koshi Province , Nepal
F Y : 2083/84



BUILDING WORK Rate FOR USER COMMITE & CONTRACTER

S.N.	Discription of Construction Materials	Unit	User Commite Rate With VAT 2083/84	Contracter Rate With Out VAT 2083/84	Contractor's Profit and Overhead@ 15%	2083/084 Total Rate including contractor's overhead & profit	Remarks
14.2	C. G. I. Plane Sheet for Ridge fitting & others etc all complete						
1	C. G. I. Sada Plane Sheet for Ridge fitting & others etc all complete	m2	888.89	845.40	126.81	972.21	
2	C. G. I. Colour Plane Sheet for Ridge fitting & others etc all complete	m2	1,355.90	1,258.68	188.80	1,447.48	
14.3	Procument and fixing of C.G.I Sheet Roofing Work etc all complete work.						
A	C.G.I sheet roofing work (sada)						
1	24 Gauge C.G.I sheet roofing work	m2	1,445.87	1,317.77	197.67	1,515.44	
2	26 Gauge C.G.I sheet roofing work	m2	1,249.66	1,143.48	171.52	1,315.00	
3	28 Gauge C.G.I sheet roofing work	m2	1,123.29	1,034.19	154.68	1,188.87	
B	C.G.I sheet roofing work (Color)						
1	24 Gauge C.G.I sheet roofing work	m2	1,566.44	1,424.51	213.68	1,638.18	
2	26 Gauge C.G.I sheet roofing work	m2	1,226.05	1,122.13	168.32	1,290.45	
3	28 Gauge C.G.I sheet roofing work	m2	1,134.28	1,040.57	156.09	1,196.66	
15	Painting work						
1	One coat priming & two coat distemper painting work all complete.	m2	197.14	187.97	28.19	216.16	
2	Two coat water proof cement painting work all complete.	m2	141.76	137.35	20.60	157.95	
3	Double coat white cement/painting work in new surface all complete.	m2	41.79	40.96	6.14	47.11	
4	One coat priming & two coat ready made enamel painting work	m2	381.80	361.77	54.27	416.03	
5	Three coat Chuppra polish work all complete	m2	234.05	225.34	33.80	259.14	
6	One coat priming & two coat aluminium painting work all complete.	m2	352.10	336.56	50.48	387.04	
7	Supplying of material and one coat priming & two coat weather painting work all complete.	m2	423.38	398.57	59.79	458.35	
8	Supplying of material and one coat priming & two coat plastic emulsion painting work all complete.	m2	387.22	366.57	54.99	421.55	
A	White washing work on new surface						
1	First coat	m2	24.02	23.10	3.47	26.57	
2	Second coat	m2	42.87	41.18	6.18	47.36	
3	Third coat	m2	81.11	78.66	11.80	90.46	
B	White washing work on old surface						
	One coat	m2	22.55	21.78	3.27	25.04	
c	Water proof cement panting work						
1	First coat	m2	59.83	57.10	8.57	65.67	
2	Second coat	m2	140.08	137.35	20.60	157.95	
D	Readymade Enamel Painting Work						
1	Astar coat	m2	104.50	99.45	14.92	114.36	
2	(First Coat Enamel Paint)	m2	151.41	142.63	21.39	164.02	
3	Enamel Paint Works (First & Second Coat) With Primer	m2	387.22	366.57	54.99	421.55	

शैलेन्द्र पोखरेल
सर्व-इन्जिनियर

संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

महेश राई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



Khotang Rural Municipality
Office Of the Rural Municipal Executive

Khotang Bazar, khotang
Koshi Province , Nepal

F Y : 2083/84



BUILDING WORK Rate FOR USER COMMITEE & CONTRACTER

S.N.	Discription of Construction Materials	Unit	User Commite Rate With VAT 2083/84	Contracter Rate With Out VAT 2083/84	Contractor's Profit and Overhead@ 15%	2083/084 Total Rate including contractor's overhead & profit	Remarks
E	Aluminum Painting work						
1	Aluminum Painting work one cote primer with First Coat	m2	181.46	176.22	26.43	202.65	
2	Aluminum Painting work one cote primer with Second Coat	m2	302.35	297.11	44.57	341.68	
F	Varnishs Painting work						
1	First coat	m2	83.11	79.52	11.93	91.45	
2	Second coat & Third Coat	m2	160.95	154.37	23.16	177.53	
G	Bitumen Painting Works						
1	First coat	m2	49.97	47.24	7.09	54.33	
2	Second coat	m2	87.27	82.59	12.39	94.98	
16	Flooring Works						
1	50mm thick Flooring In 1:2:4 All Complete	m2	1,142.83	1,109.68	166.45	1,276.13	
2	38mm thick Flooring In 1:2:4 All Complete	m2	922.04	896.69	134.50	1,031.20	
3	20mm Terrozo Tile Flooring Works in 1:4 cement mortar All Complete	m2	8,563.83	7,755.99	1,163.40	8,919.38	
4	Porcelain Glazed Tile 1:4 cement sand mortar Flooring Works All Complete	m2	3,164.48	3,140.27	471.04	3,611.31	
5	Supplying of material, laying of 16 mm thick Marbal in 1:4 C / M including finishing , rubbing, polishing all complete.	m2	5,330.65	4,979.69	746.95	5,726.64	
6	Porcelain Non-Glazed Tile 1:4 cement sand mortar Flooring Works All Complete	m2	3,164.48	3,140.27	471.04	3,611.31	
I	False Ceiling works						
1	Sal wood. for False Ceiling work	m2	3,559.23	3,500.31	525.05	4,025.36	
2	Local wood for False Ceiling work	m2	1,711.94	1,653.02	247.95	1,900.97	
5	Fixing of black tubular or Square pipe (including primer)	kg	196.76	183.76	27.56	211.33	
6	Fencing G.I Barbed wire (12*12 SWG)	rm	252.25	230.80	34.62	265.42	

शैलेन्द्र पोखरेल
सह-इन्जिनियर

संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

नेवेश राई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



निर्णय नं. १ आ.व. २०८३/२०८४ को लागि खोटेहाड गाँउपालिकामा उल्लेखित कामको ज्यालादर निम्न बमोजिम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

आ.व. २०८३/२०८४ खोटेहाड गाँउपालिका ज्याला दररेट

सि.न.	विवरण	ईकाई	स्वीकृत दररेट मू.अ.क.	स्वीकृत दररेट मू.अ.क.	स्वीकृत दररेट मू.अ.क.	कैफियत
			बाहेक रु आ.व. २०८१/२०८२	बाहेक रु आ.व. २०८२/२०८३	बाहेक रु आ.व. २०८३/२०८४	
१ क	प्रशासन तर्फ					
	नायब सुब्बा (रा.प्र.अन प्रथम)	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति	नेपाल सरकारको प्रचलित तालब स्केल बमोजिम	नेपाल सरकारको प्रचलित तालब स्केल बमोजिम	नेपाल सरकारको प्रचलित तालब स्केल बमोजिम	
	खरिदार (रा.प्र. अन दितिय)	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति				
	मुखिया (रा.प्र. अन तृतीय)	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति				
	पियन चौकिदार	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति				
ख	प्रविधिक तर्फ					
	इन्जिनियर (रा.प अन. तृतीय)	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति				
	स.ई (रा.प.अन प्रथम)	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति				
	अ.स.ई (रा.प.अन.दितिय)	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति				
	सुपरभाइजर (साधारण)	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति				
	स.ई (रा.प.अन.दितिय)	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति				
	कम्प्युटर सहायक (रा.प.अन दितिय)	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति				
२	परियोजनाहरुकोलागि					
क	अर्धदक्ष कामदार	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति	७७०.००	८५०.००	८५०.००	
ख	दक्ष कामदार	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति	१,०५०.००	१,१५०.००	१,१५०.००	
३	अन्य कामदारको लागि ज्यामि कामदार	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति	७००.००	७२५.००	७२५.००	
४ क	सिनियर सर्भियर	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति	१,३८०.००	१,३८०.००	१,३८०.००	
ख	सर्भियर	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति	१,०८०.००	१,१२०.००	१,१२०.००	
ग	सर्भियर हेल्पर (जन्जिदार)	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति	७२०.००	८५०.००	८५०.००	
५ क	सिनियर इलेक्ट्रिसियन (चौथो तह प्रा)	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति	१,०२०.००	१,०६०.००	१,०६०.००	
ख	इलेक्ट्रिसियन (तेश्रो तह प्रा)	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति	८९०.००	९२०.००	९२०.००	
ग	इलेक्ट्रिसियन हेल्पर (दोश्रो तह प्रा)	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति	८५०.००	८८०.००	८८०.००	
घ	इलेक्ट्रिसियन हेल्पर (प्रथम तह प्रा)	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति	८२०.००	८५०.००	८५०.००	
६ क	सिनियर मेकानिक्स	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति	१,०२५.००	१,०६०.००	१,०६०.००	
ख	मेकानिक्स	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति	९७०.००	१,०००.००	१,०००.००	
ग	मेकानिक्स हेल्पर	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति	७२०.००	७५०.००	७५०.००	
७क	ड्रिलर	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति	९६०.००	९६०.००	९६०.००	
ख	झोलुङ्गे पुल फिटर	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति	१,०२०.००	१,१५०.००	१,१५०.००	
ग	ड्रिलर हेल्पर	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति	७७०.००	७८०.००	७८०.००	
८क	सिनियर ब्लास्टर	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति	१,०५०.००	१,०९०.००	१,०९०.००	

शैलेन्द्र पोखरेल
सव-इन्जिनियर

संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

महेश राई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



निर्णय नं. १ आ.व. २०८३/२०८४ को लागि खोटेहाड गाँउपालिकामा उल्लेखित कामकाजको लागि निर्णय गरियो ।

आ.व. २०८३/२०८४ खोटेहाड गाँउपालिका ज्याला दररेट

सि.न.	विवरण	ईकाई	स्वीकृत दररेट मू.अ.क.	स्वीकृत दररेट मू.अ.क.	स्वीकृत दररेट मू.अ.क.	कैफियत
			बाहेक रु आ.व. २०८१/२०८२	बाहेक रु आ.व. २०८२/२०८३	बाहेक रु आ.व. २०८३/२०८४	
ख	ब्लास्टर हेलफर	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति	७२०.००	७५०.००	७५०.००	
१	पालिका क्षेत्र भित्र फोहोर सफागर्ने ज्यामि	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति	७२०.००	७२५.००	७२५.००	
१०	पलम्बर	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति	९९०.००	१,०३०.००	१,०३०.००	
११	हेल्फर सिपालु वा अर्ध सिपालुसँग काम गर्ने	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति	७२०.००	७५०.००	७५०.००	
१२	चेन मेन, टेप मेन, स्ताप मेन, क्लिनर, ड्रेसर	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति	७२०.००	७५०.००	७५०.००	
१३	फोर्मेन (चाँचो तह प्राविधिक)	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति	१,०२०.००	१,०५०.००	१,०५०.००	
१४	सिनियर फिटर, ग्याविन तारजालि बुन्ने मिस्त्रि, काठ चिर्ने आरावाल, सिनियर ल्यान्ड टेक्निसियन	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति	९९०.००	१,०३०.००	१,०३०.००	
१५	भान्से	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति	७२०.००	७५०.००	७५०.००	
१६	भरियाको ज्याला (सजिलो सामान ४० के.जि. र असजिलो सामान २५ के.जि. को एक भारि हुने वुरि ६ कोष प्रति दिन)	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति	७२०.००	७५०.००	७५०.००	
१७	सवारी चालको ज्याला					
क	हेभि तर्फ २५ टन भन्दा बढी क्षमताको सवारी चालक वा अपरेटर	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति	१,०७६.००	१,१८०.००	१,१८०.००	
ख	मिडियम तर्फ १० टन देखि २५ टन सम्म क्षमताको सवारी चालक वा अपरेटर	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति	९८२.००	१,०८०.००	१,०८०.००	
ग	लाइटतर्फ १० टन सम्म क्षमताको सवारी चालक वा अपरेटर	प्रतिदिन / प्रति व्यक्ति	८८०.००	९६०.००	९६०.००	
१८	फलामको काम सामान बाहेकको ज्याला					
क	चेन गेट, ग्रिल गेट बनाउने कामको लागि ज्याला					
	विजुलि बाट	के.जी	६०.००	६०.००	६०.००	
	जेनरेटर बाट	के.जी	८०.००	८०.००	८०.००	
ख	सटर र ट्रस रेलिड बनाउने कामको लागि ज्याला					
	विजुलि बाट	के.जी	४०.००	४०.००	४०.००	
	जेनरेटर बाट	के.जी	६०.००	६०.००	६०.००	
१९	स्टीलको काम सामान बाहेकको ज्याला					
क	३ लाइन बनाउने कामको लागि ज्याला					
	विजुलि बाट	के.जी	७२०.००	७२०.००	७२०.००	
	जेनरेटर बाट	के.जी	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
ख	४ लाइन बनाउने कामको लागि ज्याला					
	विजुलि बाट	के.जी	९००.००	९००.००	९००.००	
	जेनरेटर बाट	के.जी	९५०.००	९५०.००	९५०.००	

(Red stamp and signature)

(Red stamp: खोटेहाड गाउँपालिका)

(Red stamp: प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)

(Signature and red stamp: प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)

निर्णय न. २ आ.व. २०८३/२०८४ का लागू खाटहाड गाउँपालिकाको कार्यालय बाट काठहरु सुरक्षित ठाउँमा ल्याइ घाट गद्दा गरि सम्बन्धित ठाउँमा चिरान गरि मानिस बाट बोकाइ ल्याउने कार्यको तपस्वितापत्रको माध्यमबाट स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।
आ.व. २०८३/२०८४ खोटेसँगै ठाउँको ज्वाला दररेट

आ.व. २०८३/२०८४ खाटसहित साइज अनुसारको जंगल दररेट						
सि.न.	विवरण	ईकाई	स्वीकृत दररेट मू.अ.क.	स्वीकृत दररेट	स्वीकृत दररेट मू.अ.क.	नैऋत्य
			बाहेक रु	मू.अ.क. बाहेक रु	बाहेक रु	
			आ.व. २०८१/२०८२	आ.व. २०८२/२०८३	आ.व. २०८३/२०८४	
१	काठको साइज अनुसार चिरान गर्नुपर्ने					
	साइज ६"X ४"	घन फिट	१००.००	१००.००	११०.००	
	साइज ४"X ३"	घन फिट	१००.००	१००.००	११०.००	
	साइज ५"X ३"	घन फिट	१००.००	१००.००	११०.००	
	साइज ३"X २"	घन फिट	१३५.००	१३५.००	१४५.००	
	साइज ४"X १.५"	घन फिट	१३५.००	१३५.००	१४५.००	
	साइज ३"X १.५"	घन फिट	१३५.००	१३५.००	१४५.००	
२	चिरान काठ मानिस द्वारा ढुवानी गर्ने	घन फिट/प्रति कि.मी	५२.००	५२.००	५२.००	
३	ढुन टुक्रा पार्नु पर्ने	घन फिट	८.५०	८.५०	८.५०	
४	कटान मुखान	घन फिट	१३.००	१३.००	१३.००	
५	बोका तास्ने	घन फिट	६.००	६.००	६.००	
६	जंगल याडिड	घन फिट	१४.००	१४.००	१४.००	
७	गोलिया, बाकल, चिरान काठको लोड अनलोड	घन फिट	१६.००	१६.००	१६.००	
८	डिपो पाईलिङ कार्य	घन फिट	८.५०	८.५०	८.५०	
९	रिड काट्ने गोलाईको	घन फिट	२.००	२.००	२.००	
१०	छपान प्रति रुख	प्रति रुख	११.००	११.००	११.००	
११	गोलिया चिरान वा बाकल ट्याक्टर द्वारा ढुवानी गर्ने					
क	० कि.मी देखि ५ कि.मि. सम्म	घन फिट	३६.००	३६.००	३६.००	
ख	५ कि.मी देखि १० कि.मि. सम्म	घन फिट	४५.००	४५.००	४५.००	
ग	१० कि.मी देखि १५ कि.मि. सम्म	घन फिट	५०.००	५०.००	५०.००	
घ	१५ कि.मी देखि २० कि.मि. सम्म	घन फिट	५४.००	५४.००	५४.००	
ङ	२० कि.मी देखि माथि	घन फिट	५७.००	५७.००	५७.००	
१२	दारा कटान मुखान गरि २०'x५'x५' को चट्टा निर्माण गर्ने					
क	० कि.मी देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रति चट्टा	९,४००.००	९,४००.००	९,४००.००	
ख	५ कि.मी देखि १० कि.मि. सम्म	प्रति चट्टा	१०,०००.००	१०,०००.००	१०,०००.००	
ग	१० कि.मी देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रति चट्टा	१०,५००.००	१०,५००.००	१०,५००.००	
घ	१५ कि.मी देखि माथि	प्रति चट्टा	११,४००.००	११,४००.००	११,४००.००	
५	हेरालु नर्सरी नाइके / चौकिदार	मासिक ज्याला	६,०५०.००	६,०५०.००	६,०५०.००	
६	ट्याक्टर भाडामा लिदा	प्रति दिनको ८ घण्टा तेल बाहेक	२,८५०.००	२,८५०.००	३,०००.००	

२५.२.२६

गोलेन्द्र पोखरेल
मन्त्रि-सिजीलियर

संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

महेन्द्र राई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

निर्णय नं. ३ आ.व. २०८३/२०८४ को लागि खोटेहाड गाउँपालिकाको विभिन्न निर्माण सामग्री तथा अन्य सामग्रीहरूको मूल्य तालिका
स्थानहरूमा बाहेक मानिस बाट दुबानिका लागि निम्न अनुसारको दुबानि ज्यालादर स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

आ.व. २०८३/२०८४ खोटेहाड गाउँपालिकाको मानिस बाट सामग्रीहरूको दुबानिको दररेट



सि.नं.	कामको विवरण	ईकाई	स्वीकृत दररेट मू.ज.क. बाहेक रु		स्वीकृत दररेट मू.ज.क.		स्वीकृत दररेट मू.ज.क.		कैफियत
			आ.व. २०८१/२०८२		आ.व. २०८२/२०८३		आ.व. २०८३/२०८४		
			५ कोष भित्रको लागि	५ कोष भन्दा माथिको लागि	५ कोष भित्रको लागि	५ कोष भन्दा माथिको लागि	५ कोष भित्रको लागि	५ कोष भन्दा माथिको लागि	
१	सजिलो सामान जस्तै सिमेन्ट खाद्य वस्तु, रासायनिक मल, विउ विजन , कपी चुन पेट्ट आदि	प्रति केजि प्रति कोष	३.२५	२.५३	३.२५	२.५३	३.२५	२.५३	
२	किसा कर्टि फिटिङ, फलामे हाइवर वाइरिङ तार, बिजुलिको मिटर वस्तु, प्लास्टिक २० गेजको	प्रति केजि प्रति कोष	३.२५	२.५३	३.२५	२.५३	३.२५	२.५३	
३	जसजस्तो सामान जस्तै काठे तार, ४ देखि ८ मी.मी सम्मको फलामे छुट्ट, केन मिने पेल सिट प्याविन तार, १६ देखि २० मी.मी. को HDP पाईप, चोरोट, काटले बनेका सामानहरू, स्टिलको ड्रवाल होकाको फ्रेम, सो.पुलका स्टिल पार्टस, सिसा ऐना, फर्निचर, जि.बाई. फिटिङ्स, गिसिन औजार, बिसम्म राखेको औषधि, कुखुराको चल्ता , माछाको भुर्रा , कर्कट पाता, बिरुवा, मोरि घार, उज्जत टिनको बकारी तथा ५० के.जी. तौल भएका एकै व्यक्ति बाट बोनन नराकिने सामग्रीहरू, बिशदि सिरामा प्याक भएको, ४ वर्ग फिट भन्दा ठुलो सिसा, प्यान सेट, कयोड, बास बेसिन, क्रिचन सिक आदि	प्रति केजि प्रति कोष	३.२५	३.१४	३.२५	३.१४	३.२५	३.१४	
४	जसरी अष्टाधारी सामान जस्तै १३ मी.मी. सम्मको डो.पु को लुहा, ११ देखि १६ मी.मी. सम्मको कन्डक्टर तार, बिजुलिको एरिससजार, प्लाई उड, मानल, टावल, २५ देखि ११० मी.मी. सम्मको HDP पाईप PVC पाईप, डम्पल, बेल्चा ठेला गाडि, बिजुलिका पोलहरू १ इन्च व्यास भन्दा ठुलो र लामो GI पाईप र अन्य औजारहरू, १० फिट भन्दा लामो GI पाईप, ८ मी.मी. भन्दा ठुलो साइजको फलामे छुट्ट	प्रति केजि प्रति कोष	३.२५	३.२५	३.२५	३.२५	३.२५	३.२५	
	११० मी.मी. भन्दा बढिको HDP पाईप	प्रति केजि प्रति कोष	५.८३	५.८३	५.८३	५.८३	५.८३	५.८३	
५	२० के.जी भन्दा बढि बोनन तमिलने जस्तै फर्निचर सेट, विम जस्ताको भकारी, फलफुलको बिरुवा, पानि टपटडकि, मोरि को घार, मुसाको खोर, स्प्रेयर, माछाको भुर्रा, कपास, औषधि, ट्याइलेट भन्म आदि	प्रति केजि प्रति कोष	३.२५	३.२५	३.२५	३.२५	३.२५	३.२५	
६	ब्रम्सीसो, नेपियर, अन्य बिरुवा २० के.जी. सम्म	प्रति केजि प्रति कोष	२.८६	२.९७	२.८६	२.९७	२.८६	२.९७	
७ चौपाय पुर्वाजने ज्याला									
	बोका खोत केन्द्र देखि किसानको गाँउ सम्म	प्रति गोटा प्रति कोष	६०.५०	६०.५०	६०.५०	६०.५०	६०.५०	६०.५०	
	सुँगुर खोत केन्द्र देखि किसानको गाँउ सम्म	प्रति गोटा प्रति कोष	७१.५०	७१.५०	७१.५०	७१.५०	७१.५०	७१.५०	
	राखी खोत केन्द्र देखि किसानको गाँउ सम्म	प्रति गोटा प्रति कोष	२४२.००	२४२.००	२४२.००	२४२.००	२४२.००	२४२.००	
	कुखुराको चल्ता, भाले, खरायो (१५ बटाको १ थोरि ८ देखि ११ हात सम्म)	प्रति गोटा प्रति कोष	६०.५०	६०.५०	६०.५०	६०.५०	६०.५०	६०.५०	
८ रेफ्रिजरेटर									
	६० के.जी. सम्मको	प्रति गोटा प्रति कोष	२२०.००	२२०.००	२२०.००	२२०.००	२२०.००	२२०.००	
	६० के.जी. भन्दा माथिको	प्रति गोटा प्रति कोष	२९७.००	२९७.००	२९७.००	२९७.००	२९७.००	२९७.००	
९ डिफ्रिज दुबानि									
	६० के.जी. सम्मको	प्रति थारि प्रति कोष	२६४.००	२६४.००	२६४.००	२६४.००	२६४.००	२६४.००	
	६० के.जी. भन्दा माथिको ४ जनाले बोनन मिल्ने	प्रति थारि प्रति कोष	११८८.००	११८८.००	११८८.००	११८८.००	११८८.००	११८८.००	
१०	स्टिल दराज	प्रति गोटा प्रति कोष	६.६०	६.६०	६.६०	६.६०	६.६०	६.६०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a red circular stamp and several handwritten notes in Nepali.

निर्णय नं. ३ आ.व. २०८३/२०८४ को लागि खोटेहाड गाउँपालिकाको विभिन्न निर्माण सामग्री तथा अन्य सामग्रीहरूको स्थानहरूमा बाहेक मानिस बाट ढुवानिका लागि निम्न अनुसारको ढुवानी ज्यालादर स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

आ.व. २०८३/२०८४ खोटेहाड गाउँपालिकाको मानिस बाट सामग्रीहरूको ढुवानिको दररेट



सि.नं.	कामको विवरण	ईकाई	स्वीकृत दररेट मू.अ.क. बाहेक रु		स्वीकृत दररेट मू.अ.क.		स्वीकृत दररेट मू.अ.क.		कैफियत
			आ.व. २०८१/२०८२		आ.व. २०८२/२०८३		आ.व. २०८३/२०८४		
			५ कोष भित्रको लागि	५ कोष भन्दा माथिको लागि	५ कोष भित्रको लागि	५ कोष भन्दा माथिको लागि	५ कोष भित्रको लागि	५ कोष भन्दा माथिको लागि	
११	विजुलिको फलामे पोल (रातो काठको पोल)	प्रति गोटा प्रति कोष	७.८७	७.८७	७.८७	७.८७	७.८७	७.८७	
१२	विजुलिको फलामे पोल (Tubcler रातो काठको पोल)	प्रति गोटा प्रति कोष	६.२७	६.२७	६.२७	६.२७	६.२७	६.२७	
१३	कम्प्युटर टेलिभिजन फोटोकपि मेसिन फ्याक्स मेसिन सोलार सामग्रीहरु	प्रति गोटा प्रति कोष	१२१.००	१२१.००	१२१.००	१२१.००	१२१.००	१२१.००	
१४	भेबिसन ढुबानि (संदरमुकाम देखि गाउँ सम्म)	प्रति लकजमवर्ग प्रति कोष	१८१.५०	१८१.५०	१८१.५०	१८१.५०	१८१.५०	१८१.५०	
१५	परिष्ठाको उत्तरपुल्लिका ढुबानि	प्रति गोटा प्रति कोष	३.६३	३.६३	३.६३	३.६३	३.६३	३.६३	
१६	ट्रन्सफरमर ढुबानि(२ कि मि सम्म) १५ देखि २५ के मि ए सम्म	प्रति गोटा प्रति कोष	६४९०.००	६४९०.००	६४९०.००	६४९०.००	६४९०.००	६४९०.००	
१७	ट्रन्सफरमर लोड अनलोड १५ देखि ५० के मि ए	प्रति गोटा प्रति कोष	३२१२.००	३२१२.००	३२१२.००	३२१२.००	३२१२.००	३२१२.००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



निर्णय नं. ४ आ.व. २०८३/२०८४ को लागि खोटेहाड गाउँपालिका भित्र बाटो बटुवानीका लागि निम्न अनुसारको बटुवानी जयालादर स्वीकृत गरिएको छ ।

आ.व. २०८३/२०८४ खोटेहाड गाउँपालिकाको गाडि बाटो बटुवानीको दररेट

सि.नं.	कामको विवरण	ईकाई	आ.व.			कैफियत
			२०८१/२०८२	२०८२/२०८३	२०८३/२०८४	
१ क	गाईघाट देखि खोटेहाड सम्म बटुवानी भाडा दर	प्रति केजि	६.००	६.५०	७.००	
ख	गाईघाट देखि खोटेहाड सम्मको (विजुलिको पोल तार , ट्रन्स्फर्मर , तयारी फर्निचर , एच डि पि पाईप ११० मि मि भन्दा माथि पि मि सि पाईप) बटुवानी भाडा दर	प्रति केजि	११.८०	११.८०	११.८०	
२	ट्रक , ट्रक्टर वाट बटुवानी धुले सडकमा लोड अन्लोड समेत (राष्ट्रिय लोक मार्ग,सहायक लोक मार्ग अन्तर्गत खोटेहाड गाउँपालिकामा रहेका सडकहरुका लागि)	प्रति केजि प्रति कि मि	०.१८	०.१८	०.१८	
३	ट्रक , ट्रक्टर वाट बटुवानी धुले सडकमा लोड अन्लोड समेत (पालिका सडक र अन्य स्थानिय सडकहरुका लागि)	प्रति केजि प्रति कि मि	०.१८	०.१८	०.१८	
४	असजिलो सामानहरुको लागि मान					
क	ट्रक , ट्रक्टर वाट बटुवानी धुले सडकमा लोड अन्लोड समेत (राष्ट्रिय लोक मार्ग,सहायक लोक मार्ग अन्तर्गत खोटेहाड गाउँपालिकामा रहेका सडकहरुका लागि)	प्रति केजि प्रति कि मि	०.२२	०.२२	०.२२	
ख	ट्रक , ट्रक्टर वाट बटुवानी धुले सडकमा लोड अन्लोड समेत (पालिका सडक र अन्य स्थानिय सडकहरुका लागि)	प्रति केजि प्रति कि मि	३.००	३.००	३.००	

(Red signature)
खोटेहाड गाउँपालिका

शैलेन्द्र पौखरेल
सह-इन्जिनियर

रमेश कुमार चौधरी
इन्जिनियर

(Signature)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



सुदूरपश्चिम प्रदेश
खोटेहाड गाउँपालिका

निर्णय नं. २ आ.व. २०८३/०८४ को लागि खोटेहाड गाउँपालिकाको विकास, विभिन्न सुदूरपश्चिम प्रदेश र हेमि इन्विष्टमेन्टको भाडा दररेट निम्न अनुसारको प्रस्ताप गर्ने निर्णय गरियो ।

आ.व. २०८३/०८४ खोटेहाड गाउँपालिका ज्याला दररेट

सि.नं.	विवरण	ईकाइ	मू.अ.क. बाह्रक		मू.अ.क. बाह्रक		आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (र) यो दररेटमा इन्भेस्टमेन्ट र अपरेटरको खर्च समावेश गरिएको छैन।	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (र) यो दररेटमा इन्भेस्टमेन्ट र अपरेटरको खर्च समावेश गरिएको छैन।	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (र) यो दररेटमा इन्भेस्टमेन्ट र अपरेटरको खर्च समावेश गरिएको छैन।	यो दररेटमा इन्भेस्टमेन्ट र अपरेटरको खर्च समावेश गरिएको छैन। द खण्डा प्रयोग
			मू.अ.क. बाह्रक	मू.अ.क. बाह्रक	मू.अ.क. बाह्रक	मू.अ.क. बाह्रक				
1	Truck, Tipper (Upto 150HP)	Per Hour	710.00	2,722.28	800.00	2,781.51	800.00	2,503.79	6400 per truck, Tipper per day	23230 per Truck, Tipper per day
2	Grader Motor (80-145HP)	Per Hour	2,000.00		2,000.00		2,000.00			
3	Air Compressor (150-275 CFM)	Per Hour	380.00		380.00		380.00			
4	Crusher Stone (50-100HP)	Per Hour	190.00		190.00		190.00			
5	Blumen Distributor (4-6KL)	Per Hour	1,700.00		1,700.00		1,700.00			
6	Loader Wheel (1-1.7cum)	Per Hour	2,500.00		2,500.00		2,500.00			
7	Loader Chain (above 1.75cum)	Per Hour	3,150.00		3,150.00		3,150.00			
8	Excavator, PC 120-6 upto 200	Per Hour	2,500.00	6,448.26	2,500.00	6,248.46	2,500.00	6,374.91	20000 per day	54199 per day
9	Concrete Mixer	Per Hour	630.00		630.00		630.00			
10	Roller Pneumatic (upto 20 ton)	Per Hour	1,500.00		1,500.00		1,500.00			
11	Chips Spreader self propelled	Per Hour	1,600.00		1,600.00		1,600.00			
12	Water tank (upto 6KL)	Per Hour	800.00		800.00		800.00			
13	Vibrator Engine	Per Hour	100.00		100.00		100.00			
14	Roller vibrator self propelled (above 3 ton)	Per Hour	1,200.00		1,200.00		1,200.00			
15	Roller vibrator self propelled (upto 0.5 ton)	Per Hour	160.00		160.00		160.00			
16	Tractor upto 85HP	Per Hour	375.00	1,488.22	375.00	1,377.75	375.00	1,688.13	3000 per day	13505 per day
17	Dozer track (165HP)	Per Hour	2,700.00		2,700.00		2,700.00			
18	Truck (6 ton)	Per Hour	690.00		690.00		690.00			
19	Roller 3 Wheel (upto 12 ton)	Per Hour	660.00		660.00	2,685.71	660.00	3,038.51	5280 per day	24308 per day
20	JCB (425) Loader wheel 1.75 Cum	Per Hour	1,550.00	3,348.47	1,550.00	3,273.86	1,550.00	3,648.66	12400 per day	29189 per day
21	Breaker + Excavator	Per Hour	3,940.00	7,130.51	3,940.00	6,987.73	3,940.00	8,401.36	31520 per day	67211 per day
22	Generator	per day	700.00		700.00		700.00			
23	Water tanker For gravelling with rolling	Per litre	0.20		0.20		0.20			For gravelling with rolling

२०८३/०८४

सुदूरपश्चिम प्रदेश
खोटेहाड गाउँपालिका

शैलेंद्र पौडेल
सचिव-इन्जिनियर

संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

सुदूरपश्चिम प्रदेश
खोटेहाड गाउँपालिका

निर्णय नं.३ आ.व.२०८३/०८४ को लागि खोटेहाड गाउँपालिका भरी विभिन्न निर्माण सामग्रीहरूको मुल्य(दररेट)
निम्न अनुसारको स्वीकृत गरियो।

आ.व.२०८३/०८४ को स्थानीय निर्माण सामग्री

सि.नं.	विवरण	ईकाई	खोटेहाड गाउँपालिका भरी २०८१/०८२	खोटेहाड गाउँपालिका भरी २०८२/०८३	खोटेहाड गाउँपालिका भरी २०८३/०८४	हुबानी प्रति ट्रक्टर	कैफियत
			स्वीकृत(दररेट)	स्वीकृत(दररेट)	स्वीकृत(दररेट)		
स्थानीय निर्माण सामग्री							
१	माटो Mud Clay	घ.मि.	१२३.००	१२३.००	१२३.००		
२	खर	भारी	५००.००	५००.००	५००.००		
३	चटाई	व.मी.	१५०.००	१५०.००	१५०.००		
४	जुटको दोरी	के.जी.	१७६.००	१७६.००	१७६.००		
५	नरिवलको दुरी	के.जी.	१७६.००	१७६.००	१७६.००		
६	राम रामो	के.जी.	१८९.००	१८९.००	१८९.००		
७	गोबर	के.जी.	२.५०	३.००	३.००		
८	जुटको खालि नयाँबोरा	गोटा	१०५.००	१०५.००	१०५.००		
९	प्लास्टिकको खालि नयाँबोरा	गोटा	२३.००	२३.००	२३.००		
१०	सावे डोरी	के.जी.	१०२.००	१०२.००	१०२.००		
११	भुस	के.जी.	१६.१७	१६.१७	१६.१७		
१२	दाउरा	के.जी.	१३.८६	१३.८६	१३.८६		
१३	माटोको टायल	सयकडा	१,२३०.००	१,२३०.००	१,२३०.००		
१४	माटोको धुरी	सयकडा	१,२३०.००	१,२३०.००	१,२३०.००		
१५	स्लेट ढुङ्गा फलाग स्टोन १.५" भन्दा बाक्लो	बर्ग फिट	१०५.००	१०५.००	१०५.००		
१६	स्लेट ढुङ्गा फलाग स्टोन १.५" भन्दा पातलो	बर्ग फिट	७५.००	७५.००	७५.००		
१७	भालु बिस	गोटा	७०.००	७०.००	७०.००		
१८	माल बिस	गोटा	६५.००	६५.००	६५.००		
१९	चित्रा(४'x६')	गोटा	३४०.००	३४०.००	३४०.००		
२०	मान्द्रो(४'x६')	गोटा	५४०.००	५४०.००	५४०.००		
स्थानीय काष्ठहरू							
क	सल्ला	घन फिट	८१०.००	८१०.००	८१०.००		
ख	उलिस	घन फिट	८१०.००	८१०.००	८१०.००		
ग	साल	घन फिट	४,९५०.००	४,९५०.००	४,९५०.००		
घ	पातले, ठूलो कटुस,ढाल्ने, चिलाउने	घन फिट	१,०००.००	१,०००.००	१,०००.००		
२१	रुख ढालि कटान गरी एक ठैउमा जम्मा गर्ने काम	घन फिट	१३५.००	१३५.००	१३५.००		
२२	कम्पोष्ट मल	के.जी.	३.००	३.००	३.००		
२३	गड्यौला मल	के.जी.		३५.००	३५.००		
गिटी							
	क्रसरको गिटी ५ देखि १० मि.मि सम्मको	घन फिट	१७५.००	१७५.००	१७५.००	१२३४८ per tractor	क्रसर देखि खोटेहाड गाउँपालिका भरी
	क्रसरको गिटी १० देखि २० मि.मि सम्मको	घन फिट	१७०.००	१७०.००	१७०.००	११९९५.२ per tractor	क्रसर देखि खोटेहाड गाउँपालिका भरी

[Signature]
उप निर्माण राई
गाउँपालिका

[Signature]
शैलेन्द्र पोखरेल
सब-इन्जिनियर

[Signature]
संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

[Signature]
महेन्द्र राई
प्रशासकीय अधिकृत

निर्णय नं. ३ आ.व. २०८३/०८४ को लागि खोटेहाड गाउँपालिका भरी विभिन्न निर्माण सामग्रीहरूको मुल्य(दररेट) निम्न अनुसारको स्वीकृत गरियो।

आ.व. २०८३/०८४ को स्थानीय योजना सामग्री

सि.नं.	विवरण	ईकाई	खोटेहाड गाउँपालिका भरी २०८१/०८२	खोटेहाड गाउँपालिका भरी २०८२/०८३	खोटेहाड गाउँपालिका भरी २०८३/०८४	ढुवानी प्रति ट्रक्टर	कैफियत
			स्वीकृत(दररेट)	स्वीकृत(दररेट)	स्वीकृत(दररेट)		
	कसरको गिटी २० देखि ४० मि.मि सम्मको	घन फिट	१६५.००	१६५.००	१६५.००	११६४२.४ per tractor	कसर देखि खोटेहाड गाउँपालिका भरी
	फोरुवा गिट्टी(ढलानको लागी)	घन फिट	१२५.००	१२७.५०	१२७.५०	८९९६.४० per tractor	कसर देखि खोटेहाड गाउँपालिका भरी
२५	मिक्स- ग्राभेल Natural Gravel	घन फिट	३५.००	३५.००	३५.००	२४६९.६० per tractor	कसर देखि खोटेहाड गाउँपालिका भरी
२६	बालुवा						
क	निर्माण कार्यमा प्रयोगहुने बालुवा खोलाको(छानेको, चालेको, पखालेको)	घन फिट	१२०.००	१२७.६०	१२७.६०	९००३.४६ per tractor	कसर देखि खोटेहाड गाउँपालिका भरी
ख	फिलिङको लागि	घन फिट	७०.००	७०.००	७०.००	४९३९.२० per tractor	कसर देखि खोटेहाड गाउँपालिका भरी
२७	ढुङ्गा						
क	Boulder Stone	घन फिट	५२.२५	५२.२५	५२.२५	३६८६.७६ per tractor	कसर देखि खोटेहाड गाउँपालिका भरी
ख	Block and Bond Stone	घन फिट	६२.५०	६३.७५	६३.७५	४४९० per tractor	कसर देखि खोटेहाड गाउँपालिका भरी
२८	पानी	प्रति लिटर	०.२०	०.२०	०.२०		कसर देखि खोटेहाड गाउँपालिका भरी

(Signature)
संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

(Signature)
महेन्द्रा राई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

(Signature)
संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

(Signature)
महेन्द्रा राई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

निर्णय नं. ३ आ.व. २०८३/०८४ को लागि खोटेहाड गाउँपालिका भरी कृषि तथा वन पैदावार सम्बन्धी सामग्रीको मूल्य (दररेट) निम्न अनुसारको स्वीकृत गरियो।

आ.व. २०८३/०८४ को कृषि तथा वन पैदावार सम्बन्धी सामग्री

सि.न.	विवरण	ईकाई	खोटेहाड गाउँपालिका भरी	खोटेहाड गाउँपालिका भरी	खोटेहाड गाउँपालिका भरी	कैफियत
			२०८१/०८२	२०८२/०८३	२०८३/०८४	
			स्वीकृत(दररेट)	स्वीकृत(दररेट)	स्वीकृत(दररेट)	
१	कालो पोलिथिन व्याग ३" - ७" साइज	के.जी	३६०.००	३६०.००	३६०.००	
२	सेतो पोलिथिन व्याग ३" - ७" साइज	के.जी	३४०.००	३४०.००	३४०.००	
३	आप अम्रपालि / माल्दह १ वर्षे बिरुवा	गोटा	१५०.००	१६०.००	१६०.००	गाइघाट
४	आप अम्रपालि / माल्दह २ वर्षे बिरुवा	गोटा	२५०.००	२७०.००	२७०.००	गाइघाट
५	आप अम्रपालि / माल्दह ३ वर्षे बिरुवा			४३०.००	४३०.००	गाइघाट
६	आप अन्य जात १ वर्षे बिरुवा	गोटा	८०.००	८०.००	८०.००	गाइघाट
७	आप अन्य जात २-३ वर्षे बिरुवा	गोटा	२००.००	२००.००	१८१.००	जिल्ला रेट
८	केरा सर्कस ३ देखि ६ महिना	गोटा	४०.००	६०.००	५८.००	धनकुटा
९	केरा सर्कस ३ देखि ६ महिना (टिस्यु कल्चर)	गोटा		९५.००	९५.००	
१०	केरा लोकल जातको	गोटा		३०.००	३०.००	
११	लिचि १ वर्षे	गोटा	८०.००	१५०.००	७१.००	जिल्ला रेट
१२	लिचि २ वर्षे	गोटा		२५०.००	७१.००	जिल्ला रेट
१३	लिचि ३ वर्षे	गोटा		३००.००	३००.००	रौतहट
१४	लिचि १ वर्षे (सिडलेस)	गोटा		२००.००	२००.००	रौतहट
१५	लिचि २ वर्षे (सिडलेस)	गोटा		३००.००	३००.००	रौतहट
१६	लिचि ३ वर्षे (सिडलेस)	गोटा	१५०.००	४००.००	४००.००	रौतहट
१७	कागति विजु १ देखि २ वर्षे	गोटा	६०.००	६०.००	६०.००	गाइघाट
१८	कागति कलमी १ देखि २ वर्षे	गोटा	११०.००	११०.००	११०.००	गाइघाट
१९	एभोकाडो विजु	गोटा	२२०.००	२२०.००	२२०.००	गाइघाट
२०	एभोकाडो कलमी	गोटा		३३०.००	३३०.००	धनकुटा
२१	अदुवाको बिउ	प्रति केजी	१५०.००	१५०.००	१५०.००	गाइघाट
२२	आलुको स्थानिय जात	प्रति केजी	७२.००	७२.००	७२.००	गाइघाट
२३	बेसारको बिउ	प्रति केजी	१५०.००	१५०.००	१७०.००	जिल्ला रेट
२४	लसुन बिउ	प्रति केजी		३००.००	३००.००	
२५	प्याज बेर्ना	प्रति केजी		१५०.००	१५०.००	
२६	बिरुवा उमाने प्लास्टिक थैली २०० गेज (४" x ७")	प्रति केजी	४७५.००	४७५.००	४७५.००	गाइघाट
सुन्तलाजात (सुन्तला, कागती, र जुनार) फलफुलका बिरुवा मुल्य						
२७	१ वर्षे - विजु खुल्ला	गोटा	४०.००	४०.००	४०.००	गाइघाट
२८	२ वर्षे - विजु खुल्ला	गोटा	५५.००	५५.००	५५.००	गाइघाट
२९	३ वर्षे - विजु खुल्ला	गोटा	११०.००	११०.००	११०.००	गाइघाट
३०	१ वर्षे - विजु पोलिपोटमा भएको	गोटा	१००.००	१००.००	१००.००	गाइघाट
३१	२ वर्षे - विजु पोलिपोटमा भएको	गोटा	१४०.००	१४०.००	१४०.००	गाइघाट
३२	३ वर्षे - विजु पोलिपोटमा भएको	गोटा	१९०.००	१९०.००	१९०.००	गाइघाट

संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

निर्णय नं.३ आ.व.२०८३/०८४ को लागि खोटेहाड गाउँपालिका भरी कृषि तथा वन पदार्थको मूल्य(दररेट) निम्न अनुसारको स्वीकृत गरियो।

आ.व.२०८३/०८४ को कृषि तथा वन पदार्थको मूल्य(दररेट) निम्न अनुसारको स्वीकृत गरियो।

सि.न.	विवरण	ईकाई	खोटेहाड गाउँपालिका भरी	खोटेहाड गाउँपालिका	खोटेहाड गाउँपालिका	कीफियत
			२०८१/०८२	भरी २०८२/०८३	भरी २०८३/०८४	
			स्वीकृत(दररेट)	स्वीकृत(दररेट)	स्वीकृत(दररेट)	
३३	१ वर्षे - कलमी खुल्ला	गोटा	१००.००	१००.००	१००.००	गाइघाट
३४	२ वर्षे - कलमी खुल्ला	गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००	गाइघाट
३५	३ वर्षे - कलमी खुल्ला	गोटा	१६५.००	१६५.००	१६५.००	गाइघाट
३६	१ वर्षे - कलमी पोलिपोटमा भएको	गोटा	१२५.००	१२५.००	१२५.००	गाइघाट
३७	२ वर्षे - कलमी पोलिपोटमा भएको	गोटा	१८५.००	१८५.००	१८५.००	गाइघाट
३८	३ वर्षे - कलमी पोलिपोटमा भएको	गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००	गाइघाट
३९	१ वर्षे - कलमी स्विन हाउसमा तयार	गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००	गाइघाट
४०	२ वर्षे - कलमी स्विन हाउसमा तयार	गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००	गाइघाट
४१	३ वर्षे - कलमी स्विन हाउसमा तयार	गोटा	४००.००	४००.००	४००.००	गाइघाट
४२	कफि विरुवा खुल्ला	गोटा	२०.००	२०.००	२०.००	गुल्मि
४३	कफि विरुवा पोलिपोटमा भएको	गोटा	५०.००	५०.००	५०.००	गुल्मि
४४	चियाको विरुवा खुल्ला	गोटा	८.००	८.००	८.००	घनकुटा
४५	चियाको विरुवा पोलिपोटमा भएको	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	घनकुटा
४६	अनार बिजु १ वर्षे विरुवा	गोटा	४७.००	४७.००	५१.७०	घनकुटा
४७	अनार बिजु २-३ वर्षे विरुवा	गोटा	९५.००	९५.००	१०४.५०	घनकुटा
४८	अलैचि को बिजु स्थानिय विरुवा	गोटा	१३.००	१३.००	१४.३०	घनकुटा
४९	अलैचि को गोलसाइ विरुवा	गोटा	१६.००	१६.००	१७.००	ताप्लेजुड
५०	अलैचि भरलाड/जिरमले	गोटा			२३.००	ताप्लेजुड
५१	अलैचि को डम्बर साइ तथा अन्य विरुवा	गोटा	२१.००	२१.००	२३.००	ताप्लेजुड
५२	किवी (कलमी) १.५ फिट सम्म	गोटा	२५०.००	२५०.००	१७२.००	जिल्ला रेट
५३	किवी (कलमी) १.५ फिट माथी सम्म	गोटा	३२५.००	३२५.००	१७२.००	जिल्ला रेट
५४	चिराइता बिउ	के.जी	१७,०००.००	१७,०००.००	१८,७००.००	घनकुटा
५५	टनेल घर निर्माणको लागि १२० GSM को सिलपाउलिन प्लास्टिक(६*१२मिटर)	थान	६,५००.००	६,५००.००	६,५००.००	गाइघाट
५६	टनेल घर निर्माणको लागि १५० GSM को सिलपाउलिन प्लास्टिक(६*१२मिटर)	थान				गाइघाट
५७	अमृसो स्लिप	गोटा	५.००	५.००	७.००	दित्तिल
५८	टिमुर	गोटा		९०.००	८८.००	घनकुटा
५९	हजारी ५ लि	गोटा		५२५.००	५२५.००	ताप्लेजुड
६०	हजारी १० लि	गोटा		६८३.००	६८३.००	ताप्लेजुड

संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

निर्णय नं. १ आ.व. २०८३/०८४ को लागि खोटेहाड गाउँपालिका भरी विभिन्न सामग्रीहरूको मूल्य (दररेट) निम्न अनुसारको स्वीकृत गरियो।

आ.व. २०८३/०८४ को बाह्य निर्माण सामग्री

क्र.स.	स्थानीय निर्माण सामग्री	ईकाई	जिल्ला	उदयपुर	खोटाङ नगर, खोटाङ				रैफिनर	
			दर रेट भ्याट बाहेक	युनिट तौल	गाडिबाट दर	दर रेट भ्याट बाहेक	दर रेट भ्याट बाहेक	दर रेट भ्याट बाहेक		
			आ.व. २०८३-०८४ गाडिबाट	युनिट तौल	हुबानी	के.जी.	आ.व. २०८१-०८२ गाडिबाट	आ.व. २०८२-०८३ गाडिबाट		आ.व. २०८३-०८४ गाडिबाट
१	सिमेन्ट NS वा IS(OPC)	प्रति बोरा(५०के.जी.)	७५०.००	५०.००	७.००	५०.००	९२०.००	१,०७५.००	१,१००.००	
२	नेपाल गुनस्तर चिन्ह प्राप्त पि.पि.सि. स्ल्याग अन्य	प्रति बोरा(५०के.जी.)	६८०.००	५०.००	७.००	५०.००	८२०.००	१,००५.००	१,०३०.००	
३	पेलिथिन सिट कमर्सियल	के.जी.	२२५.००	१.००	७.००	१.००	२३२.००	२३१.५०	२३२.००	
४	ईष्टा (प्रथम श्रेणी)	गोटा	२२.००	२.७५	७.००	२.७५	४१.२५	३७.८८	४१.२५	
	ईष्टा (दोस्रो श्रेणी)	गोटा	१३.५०	२.७५	७.००	२.७५	३२.७५	३०.३८	३२.७५	
	क्रसर मेसिनको ढुङ्गाको धुलो	घ.मी	१,३००.००	१६०.००	७.००	२.७५	२,४२०.००		२,४२०.००	
५	जियो टेक्स्टायल मध्यम खालको	ब.मि	१३०.००	०.१३	७.००	०.१३	१३०.९१	१३०.८५	१३०.९१	
	Bitumen VG-10 (New M.S. drum packed)	Mt	१५८,३००.००	१,०००.००	७.००	१,०००.००	१६५,३००.००		१६५,३००.००	
	Bitumen VG-30 (New M.S. drum packed)	Mt	१६२,२००.००	१,०००.००	७.००	१,०००.००	१६९,२००.००		१६९,२००.००	
	Cut Back MC 30	Mt	१९९,६००.००	१,०००.००	७.००	१,०००.००	२०६,६००.००		२०६,६००.००	
	Cut Back MC 70	Mt	१८६,६००.००	१,०००.००	७.००	१,०००.००	१९३,६००.००		१९३,६००.००	
१४	जार सी.सी.युम पार्इप(NP२)									
	पार्इप साईज १०० मि.मि.थिकनेस २५ मि.मि.	र.मि.	८००.००		७.००		८००.००		८००.००	
	पार्इप साईज १५० मि.मि.थिकनेस २५ मि.मि.	र.मि.	१,०००.००		७.००		१,०००.००		१,०००.००	
	पार्इप साईज २०० मि.मि.थिकनेस २५ मि.मि.	र.मि.	२,७७०.००		७.००		२,७७०.००		२,७७०.००	
	पार्इप साईज २२५ मि.मि.थिकनेस २५ मि.मि.	र.मि.	१,६२५.००		७.००		१,६२५.००		१,६२५.००	
	पार्इप साईज २५० मि.मि.थिकनेस २५ मि.मि.	र.मि.	१,७४०.००		७.००		१,७४०.००		१,७४०.००	
	पार्इप साईज ३०० मि.मि.थिकनेस २५ मि.मि.	र.मि.	२,०००.००		७.००		२,०००.००		२,०००.००	
	पार्इप साईज ३५० मि.मि.थिकनेस २५ मि.मि.	र.मि.	२,२४०.००		७.००		२,२४०.००		२,२४०.००	
	पार्इप साईज ४०० मि.मि.थिकनेस २५ मि.मि.	र.मि.	२,९१०.००		७.००		२,९१०.००		२,९१०.००	
	पार्इप साईज ४५० मि.मि.थिकनेस २५ मि.मि.	र.मि.	३,३४५.००		७.००		३,३४५.००		३,३४५.००	
	पार्इप साईज ५०० मि.मि.थिकनेस २५ मि.मि.	र.मि.	३,८१५.००		७.००		३,८१५.००		३,८१५.००	
	पार्इप साईज ६०० मि.मि.थिकनेस २५ मि.मि.	र.मि.	४,२१५.००		७.००		४,२१५.००		४,२१५.००	
	पार्इप साईज ७०० मि.मि.थिकनेस २५ मि.मि.	र.मि.	५,३४५.००		७.००		५,३४५.००		५,३४५.००	
	पार्इप साईज ७५० मि.मि.थिकनेस २५ मि.मि.	र.मि.	५,७५०.००		७.००		५,७५०.००		५,७५०.००	
	पार्इप साईज ८०० मि.मि.थिकनेस २५ मि.मि.	र.मि.	६,४९०.००		७.००		६,४९०.००		६,४९०.००	
	पार्इप साईज ९००० मि.मि.थिकनेस २५ मि.मि.	र.मि.	६,९५०.००		७.००		६,९५०.००		६,९५०.००	
	पार्इप साईज १००० मि.मि.थिकनेस २५ मि.मि.	र.मि.	१०,३००.००		७.००		१०,३००.००		१०,३००.००	

०५.०५

नौलेन्द्र पाखरेल
नियन्त्रक

संजय कुमार वाघरी
नियन्त्रक

सुशमा राई
नियन्त्रक

निर्णय नं. १ आ.व. २०८३/०८४ को लागि खोटेहाड गाउँपालिका भरी विभिन्न निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य दररेट) निम्न अनुसारको स्वीकृत गरियो।

आ.व. २०८३/०८४ को लागि निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य दररेट

जिल्ला			उदयपुर	गाडिबाट	२०७३	दर रेट भ्याट	दर रेट भ्याट	दर रेट भ्याट	वैशिष्ट्य
क.म	स्थानीय निर्माण सामग्री	ईकाई	दर रेट भ्याट बाहेक	युनिट तौल	के.जी.	दर रेट भ्याट बाहेक	दर रेट भ्याट बाहेक	दर रेट भ्याट बाहेक	
	पाईप साईज १०५० मि.मि.थिकनेस २५ मि.मि.	र.मि.	१०,५००.००		७.००	१०,५००.००		१०,५००.००	
	पाईप साईज १२०० मि.मि.थिकनेस २५ मि.मि.	र.मि.	१३,१००.००		७.००	१३,१००.००		१३,१००.००	
	पाईप साईज १५०० मि.मि.थिकनेस २५ मि.मि.	र.मि.	१४,२००.००		७.००	१४,२००.००		१४,२००.००	
आर सी.सी.लुम पाईप(NP३)									
	पाईप साईज २०० मि.मि.थिकनेस ५० मि.मि.	र.मि.	३,८७०.००		७.००	३,८७०.००		३,८७०.००	
	पाईप साईज २५० मि.मि.थिकनेस ६५ मि.मि.	र.मि.	४,६००.००		७.००	४,६००.००		४,६००.००	
	पाईप साईज ३०० मि.मि.थिकनेस ७० मि.मि.	र.मि.	४,०५०.००		७.००	४,०५०.००		४,०५०.००	
	पाईप साईज ३५० मि.मि.थिकनेस ७० मि.मि.	र.मि.	४,३५०.००		७.००	४,३५०.००		४,३५०.००	
	पाईप साईज ४०० मि.मि.थिकनेस ७५ मि.मि.	र.मि.	४,५५०.००		७.००	४,५५०.००		४,५५०.००	
	पाईप साईज ४५० मि.मि.थिकनेस ७५ मि.मि.	र.मि.	६,०८०.००		७.००	६,०८०.००		६,०८०.००	
	पाईप साईज ५०० मि.मि.थिकनेस ८० मि.मि.	र.मि.	६,३५०.००		७.००	६,३५०.००		६,३५०.००	
	पाईप साईज ६०० मि.मि.थिकनेस ८० मि.मि.	र.मि.	७,१६०.००		७.००	७,१६०.००		७,१६०.००	
	पाईप साईज ७५० मि.मि.थिकनेस ८५ मि.मि.	र.मि.	९,५००.००		७.००	९,५००.००		९,५००.००	
	पाईप साईज ८०० मि.मि.थिकनेस ९० मि.मि.	र.मि.	११,०४०.००		७.००	११,०४०.००		११,०४०.००	
	पाईप साईज ९०० मि.मि.थिकनेस १०० मि.मि.	र.मि.	११,५००.००		७.००	११,५००.००		११,५००.००	
	पाईप साईज १००० मि.मि.थिकनेस १०० मि.मि.	र.मि.	१५,०००.००		७.००	१५,०००.००		१५,०००.००	
	पाईप साईज १२०० मि.मि.थिकनेस ११५ मि.मि.	र.मि.	१९,८००.००		७.००	१९,८००.००		१९,८००.००	
	पाईप साईज १५०० मि.मि.थिकनेस १२५ मि.मि.	र.मि.	३१,०००.००		७.००	३१,०००.००		३१,०००.००	
६	पेट्रोल	प्रति लिटर	१९४.५०	१.००	७.००	१.००		२०७.३४	अलग विवरणको लागि १८-१९/०८/२०८३
७	डिजेल	प्रति लिटर	१९२.५०	१.००	७.००	१.००		२०५.२८	
८	मट्टीतेल	प्रति लिटर	१९२.५०	१.००	७.००	१.००		२०५.२८	
ख	फलामे सामग्रीहरू								
१	जि.आइ ग्याबिन तार मेडियम ८,१० र १२गेजको	के.जी.	१३५.००	१.००	७.००	१.००	१३०.००	१४१.५०	१४२.००
२	जि.आइ ग्याबिन तार हेभिकोटेड ८,१० र १२गेजको	के.जी.	१६०.००	१.००	७.००	१.००	१५२.००	१६६.५०	१६७.००

(Red Stamp)
खोटेहाड गाउँपालिका

(Blue Stamp)
शैलेन्द्र पोखरेल
सह-इन्जिनियर

(Blue Stamp)
संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

(Blue Stamp)
महेन्द्र राई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

निर्णय नं. १ आ.व. २०८३/०८४ को लागि खोटेहाड गाउँपालिका भरी विभिन्न निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य/दररेट निम्न अनुसारको स्वीकृत गरियो।

आ.व. २०८३/०८४ को बाह्य निर्माण सामग्री

जिल्ला			उदयपुर	गण्डा	गण्डा	गण्डा	गण्डा	गण्डा	गण्डा
			दर रेट भ्याट बाहेक	युनिट तौल	दर	दर रेट भ्याट बाहेक	दर रेट भ्याट बाहेक	दर रेट भ्याट बाहेक	दर रेट भ्याट बाहेक
क्र.सं.	स्थानीय निर्माण सामग्री	ईकाई							रैफिन्स
४	मेसिन मेड ग्यावियन वक्स हेमिकोटेड								
	मेड ग्यावियन वक्स हेमिकोटेड ३x१x१	व.मि	२७५.००	२.६०	७.००	२.६०	२८०.६०	२९१.९०	२९३.२०
	मेड ग्यावियन वक्स हेमिकोटेड २x१x१	व.मि	२७५.००	२.६०	७.००	२.६०	२८०.६०	२९१.९०	२९३.२०
	मेड ग्यावियन वक्स हेमिकोटेड १.५x१x१	व.मि	२७५.००	२.६०	७.००	२.६०	२८०.६०	२९१.९०	२९३.२०
५	फलामे डण्डी बाघने एम एस तार	के.जी.	१४०.००	१.००	७.००	१.००	१३९.००	१४६.५०	१४७.००
६	यु हुक कडि तारको लागि	के.जी.	१७५.००	१.००	७.००	१.००	१७९.००	१८९.५०	१८२.००
७	कडि तार (Barbed wire) NS 168	के.जी.	१५०.००	१.००	७.००	१.००	१४९.००	१५६.५०	१५७.००
८	डण्डी बाघने जि.वाई. तार(स्पेशल)	के.जी.	१४५.००	१.००	७.००	१.००	१३६.००	१४१.५०	१४२.००
९	विभिन्न साइजको फलामे किलाकोटीडण्डी तार(स्पेशल)	के.जी.	१२४.००	१.००	७.००	१.००	१३०.००	१३०.५०	१३१.००
१०	एहल आइरन विभिन्न साइजको	के.जी.	१००.००	१.००	७.००	१.००	१०६.००	१०६.५०	१०७.००
११	एम.एस. च्यानेल/एम.एस. प्लेट पति	के.जी.	१००.००	१.००	७.००	१.००	१०६.००	१०६.५०	१०७.००
१२	सोलिड कोर स्क्वायर रड	के.जी.	१००.००	१.००	७.००	१.००	१०६.००	१०६.५०	१०७.००
१३	स्क्वायर होलो पाईप	के.जी.	१००.००	१.००	७.००	१.००	१०६.००	१०६.५०	१०७.००
१४	एम एस पाईप(Black Pipe)	के.जी.	१००.००	१.००	७.००	१.००	१०६.००	१०६.५०	१०७.००
१५	एम एस स्प्रिङ्ग विभिन्न साइजको फेब्रीकेटेड	के.जी.	१३५.००	१.००	७.००	१.००	१४१.००	१४१.५०	१४२.००
१६	फलामे ग्रील पती फेब्रीकेटेड	के.जी.	१४५.००	१.००	७.००	१.००	१४१.००	१४१.५०	१४२.००
१७	फलामे ग्रील गेट फेब्रीकेटेड	के.जी.	१४५.००	१.००	७.००	१.००	१४१.००	१४१.५०	१४२.००
१८	फलामे कोल्याम्बिबल गेट फेब्रीकेटेड	के.जी.	१६०.००	१.००	७.००	१.००	१६६.००	१६६.५०	१६७.००
१९	चेन लिङ फेन्सिङ (मेसिन मेड १२ गेज)								
	(2"X2" साइज)	व.फी	४०.००	१.००	७.००	१.००	४६.००	४६.५०	४७.००
	(3"X3" साइज)	व.फी	३५.००	१.००	७.००	१.००	४१.००	४१.५०	४२.००
	(4"X4" साइज)	व.फी	३०.००	१.००	७.००	१.००	३६.००	३६.५०	३७.००
२०	विभिन्न साइजको फलामे डण्डी								
	टी.एम.टी. Fe ५०० dia ८ mm	प्रति के.जी.	९५.००	१.००	७.००	१.००	१०१.००	१०५.५०	१०२.००
	टी.एम.टी. Fe ५०० dia १०-२० mm	प्रति के.जी.	९९.००	१.००	७.००	१.००	१०६.००	१०९.५०	१०६.००
	टी.एम.टी. Fe ५०० dia २५, २८, ३२ mm	प्रति के.जी.	१००.००	१.००	७.००	१.००	१०२.००	१०६.५०	१०७.००
२१	म्यान होल कभर ६० से.मि व्यास एम.एस.	सेट	३,५२८.००	१३.५०	७.००	१३.५०	३,२८१.००	३,४४७.७५	३,६२२.५०
२२	म्यान होल कभर Cast Iron								
	Rectangular (४०से.मी. X ४०से.मी.)	सेट	३,९००.००	१.५०	७.००	१.५०	३,८०९.००	३,९०९.७५	३,९१०.५०
	Rectangular (६० से.मी. X ६० से.मी.)	सेट	४,३५०.००	२.००	७.००	२.००	४,२६२.००	४,३६३.००	४,३६४.००
२३	चिकेन बायर मेस मोटो								
	९० से.मि चौडाइको मोटो	र.मि.	१२८.००	१.५०	७.००	१.५०	१३४.००	१३७.७५	१३८.५०
	१२० से.मि चौडाइको मोटो	र.मि.	१३९.००	२.००	७.००	१.५०	१४७.००	१५२.००	१५३.००
	मसिनो	र.मि.	१३९.००	१.००	-	१.००	१४१.००	१४५.५०	१४९.००
२४	फलामे सोलिड सटर, गाइड र रोल सहित पुरा सेट	व.फी.	३३५.००	२.००	७.००	२.००	३४७.००	३४८.००	३४९.००
२५	स्टील बायर, बुलडक मिप								
	१३ एम एम बुलडक मिप	र.मि.	९७.००	१.०४	७.००	१.०४	१०३.२६	१०३.७९	१०४.३०
	२६ एम एम बुलडक मिप	र.मि.	४३३.००	४.१७	७.००	४.१७	४४८.०४	४५०.१३	४५२.२१
	३२ एम एम बुलडक मिप	र.मि.	४३८.००	६.३२	७.००	६.३२	४७५.९३	४७९.०९	४८२.२५
	१३ एम एम थिम्बल	गोटा	९७.००	१.०४	७.००	१.०४	१०३.२६	१०३.७९	१०४.३०
	२६ एम एम थिम्बल	गोटा	४२३.००	४.१७	७.००	४.१७	४४८.०४	४५०.१३	४५२.२१
	३२ एम एम थिम्बल	गोटा	४३८.००	६.३२	७.००	६.३२	४७५.९३	४७९.०९	४८२.२५

संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

सुदामा राई
सह प्रशासकीय अधिकारी

निर्णय नं. १ आ.व. २०८३/०८४ को लागि खोटेहाड गाउँपालिका भरी विभिन्न निर्माण सामग्रीको मूल्य (दररेट) निम्न अनुसारको स्वीकृत गरियो।

आ.व. २०८३/०८४ को लागि निर्माण सामग्रीको मूल्य (दररेट)



क्र.सं.	स्थानीय निर्माण सामग्री	ईकाई	जिल्ला	उदयपुर	गण्डाबाट	दर	दर रेट भ्याट बाहेक	दर रेट भ्याट बाहेक	दर रेट भ्याट बाहेक	दर रेट भ्याट बाहेक	दर रेट भ्याट बाहेक
१	आँजारहरु										
१	झम्पल										
	झम्पल ३/४"x४"	गोटा		८००.००	४.००	७.००	४.००	८२४.००	८२६.००	८२८.००	
	झम्पल १"x४"	गोटा		१,०२०.००	६.००	७.००	६.००	१,०४६.००	१,०४९.००	१,०५२.००	
	झम्पल १.५"x४"	गोटा		१,१४०.००	१३.४०	७.००	१३.४०	१,२३०.४०	१,२३७.१०	१,२४३.८०	
२	गोती २.५ के.जी	गोटा		३४५.००	२.५०	७.००	२.५०	३६०.००	३६१.२५	३६२.५०	
३	केल्वा Tata	गोटा		४२५.००	१.५०	७.००	१.५०	४३४.००	४३४.७५	४३५.५०	
४	कोदालो	गोटा		३२०.००	१.५०	७.००	१.५०	३२९.००	३२९.७५	३३०.५०	
५	फोरुवा	गोटा		३२०.००	१.५०	७.००	१.५०	३२९.००	३२९.७५	३३०.५०	
६	पिन छिन्नो										
	३/४"x४"	गोटा		२८०.००	०.५०	७.००	०.५०	२८३.००	२८३.२५	२८३.५०	
	१"x४"	गोटा		३२०.००	१.००	७.००	१.००	३२६.००	३२६.५०	३२७.००	
	१.२५"x४"	गोटा		३४५.००	१.५०	७.००	१.५०	३५४.००	३५४.७५	३५५.५०	
७	हम्मर(Hammer)										
	१/२ के.जी	गोटा		१३५.००	०.५०	७.००	०.५०	१३८.००	१३८.२५	१३८.५०	
	१ के.जी	गोटा		२५०.००	१.००	७.००	१.००	२५६.००	२५६.५०	२५७.००	
	१.५ के.जी	गोटा		३७५.००	१.५०	७.००	१.५०	३८४.००	३८४.७५	३८५.५०	
	२ के.जी	गोटा		५००.००	२.००	७.००	२.००	५१२.००	५१३.००	५१४.००	
	३ देखि ५ के.जी सम्मको	गोटा		१,२४०.००	४.००	७.००	४.००	१,२६४.००	१,२६६.००	१,२६८.००	
८	फलामे कराई १८"	गोटा		१६०.००	१.५०	७.००	१.५०	१६९.००	१६९.७५	१७०.५०	
९	ह्याक्सो फ्रेम										
	एडजरटेल	गोटा		२२०.००	०.५०	७.००	०.५०	२२३.००	२२३.२५	२२३.५०	
	फिक्साड १२"	गोटा		१८०.००	०.५०	७.००	०.५०	१८३.००	१८३.२५	१८३.५०	
	डबल ब्लेड साइज	गोटा		१६५.००	०.५०	७.००	०.५०	१६८.००	१६८.२५	१६८.५०	
१०	स्कू ड्राइभर										
	४" लामो	गोटा		९५.००	०.५०	७.००	०.५०	९८.००	९८.२५	९८.५०	
	६" लामो	गोटा		१३०.००	०.५०	७.००	०.५०	१३३.००	१३३.२५	१३३.५०	
११	डाई सेट										
	२.५" देखि ३" सम्म	गोटा		८,५००.००	२.००	७.००	२.००	८,५१२.००	८,५१३.००	८,५१४.००	
	१.२५" देखि २" सम्म	गोटा		६,९००.००	१.५०	७.००	१.५०	६,९०९.००	६,९०९.७५	६,९१०.५०	
	१/२" देखि १" सम्म	गोटा		४,०००.००	१.००	७.००	१.००	४,००६.००	४,००६.५०	४,००७.००	
१२	चेन रिन्च										
	२" सम्म	गोटा		१,९४५.००	१.००	७.००	१.००	१,९५१.००	१,९५१.५०	१,९५२.००	
	३" सम्म	गोटा		२,९९५.००	१.५०	७.००	१.५०	२,२०४.००	२,२०४.७५	२,२०५.५०	
	४" सम्म	गोटा		३,९९०.००	२.००	७.००	२.००	३,२०२.००	३,२०३.००	३,२०४.००	
१३	गोलो रिन्च										
	३०/३२	गोटा		८००.००	२.००	७.००	२.००	८१२.००	८१३.००	८१४.००	
	२२/२४	गोटा		७००.००	२.००	७.००	२.००	७१२.००	७१३.००	७१४.००	
	२०/२२	गोटा		६००.००	२.००	७.००	२.००	६१२.००	६१३.००	६१४.००	
	१८/१९	गोटा		५००.००	२.००	७.००	२.००	५१२.००	५१३.००	५१४.००	
१४	पाईप रेन्च(हिभि स्टान्डर लुन्घा क्वालिटी)										
	१२"	गोटा		४७५.००	१.२५	७.००	१.२५	४८२.५०	४८३.१३	४८३.७५	
	१८"	गोटा		१,११०.००	१.५०	७.००	१.५०	१,११९.००	१,११९.७५	१,१२०.५०	
	२४"	गोटा		१,७००.००	२.००	७.००	२.००	१,७१२.००	१,७१३.००	१,७१४.००	
	१२"	गोटा		६,५५०.००	२.४०	७.००	२.४०	६,५६४.४०	६,५६६.६०	६,५६८.८०	
	१२"	गोटा		१,१००.००	३.००	७.००	३.००	१,११६.००	१,११९.५०	१,१२१.००	
	१२"	गोटा		१,१५०.००	१.३०	७.००	१.३०	१,१५७.६०	१,१५८.४५	१,१५९.१०	

संजय कुमार चौधरी
होमिओप्याथ

संजय राई
संयोजक अधिकृत

निर्णय नं.१ आ.व.२०८३/०८४ को लागि खोटेहाड गाउँपालिका भरी विभिन्न निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य(दर) निर्धारण गर्नका लागि स्वीकृत गरियो।

आ.व.२०८३/०८४ को बाह्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	विवरण	इकाई	खोटेहाड गाउँपालिका				खोटेहाड गाउँपालिका			
			दर रेट भ्याट बाहेक	युनिट तौल	दर	के.जी.	दर रेट भ्याट बाहेक	युनिट तौल	दर	के.जी.
१५	स्थानीय निर्माण सामग्री									
१५	लामो छिनी १"x२"	गोटा	४५०.००	३.००	७.००	३.००	४६८.००	४६९.५०	४७१.००	
१६	बटम	गोटा	२२०.००	०.६०	७.००	०.६०	२२३.६०	२२३.९०	२२४.२०	
१७	घण्टी	गोटा	१३०.००	०.१०	७.००	०.१०	१३०.६०	१३०.६५	१३०.७०	
१८	धागो ठुलो पोक्रा	गोटा	८०.००	०.१०	७.००	०.१०	८०.६०	८०.६५	८०.७०	
१९	लेबल पाईप	गोटा	४०.००	०.१५	७.००	०.१५	४०.८५	४०.९१	४०.९८	
२०	करनि	गोटा	१४०.००	०.२०	७.००	०.२०	१४१.२०	१४१.३०	१४१.४०	
२१	१/२ मि. मि. रिब्रिड डाईसेट	गोटा	८००.००	३.००	७.००	३.००	८१८.००	८१९.५०	८२१.००	
२२	सस्पेण्डर वेण्डिङ डाई १/२"x१.५"	गोटा	३५०.००	०.४०	७.००	०.४०	३५२.४०	३५२.६०	३५२.८०	
२३	मिलास	गोटा	३२०.००	०.३५	७.००	०.३५	३२२.१०	३२२.२८	३२२.४५	
२४	हुंगा फुटाउने माटो छिनी	गोटा	५००.००	१.३०	७.००	१.३०	५०७.८०	५०८.४५	५०९.१०	
२५	रबर ग्यास्केट	के.जी.	३२०.००	०.१०	७.००	०.१०	३२०.६०	३२०.६५	३२०.७०	
२६	टेफ्लोन क्लब २५*२५ से.मि को प्रति व्याग	गोटा	१,२००.००	०.१०	७.००	०.१०	१,२००.६०	१,२००.६५	१,२००.७०	
२७	डाई टिथ									
	१/२" देखि १" सम्म	सेट	३००.००	०.७५	७.००	०.७५	३०४.५०	३०४.८८	३०५.२५	
	१.२५" देखि २" सम्म	सेट	६५०.००	१.२०	७.००	१.२०	६५७.२०	६५७.८०	६५८.४०	
	२.५" देखि ३" सम्म	सेट	२,३००.००	१.५०	७.००	१.५०	२,३०९.००	२,३०९.७५	२,३१०.५०	
	४" देखि माथि	सेट	३,५००.००	२.००	७.००	२.००	३,५१२.००	३,५१३.००	३,५१४.००	
२८	एटजस्टेबल रेन्च									
	८" साईज	गोटा	३३५.००	०.५०	७.००	०.५०	३३८.००	३३८.२५	३३८.५०	
	१०" साईज	गोटा	३७०.००	०.५५	७.००	०.५५	३७३.३०	३७३.५८	३७३.८५	
	१२" साईज	गोटा	५८०.००	०.६०	७.००	०.६०	५८३.६०	५८३.९०	५८४.२०	
२९	पाइप भाइस									
	नं.-२	गोटा	२,०००.००	३.००	७.००	३.००	२,०१८.००	२,०१९.५०	२,०२१.००	
	नं.-३	गोटा	३,४००.००	४.००	७.००	४.००	३,४२४.००	३,४२६.००	३,४२८.००	
	नं.-४	गोटा	४,५००.००	५.५०	७.००	५.५०	४,५३३.००	४,५३५.७५	४,५३८.५०	
३०	हिटिङ प्लेट									
	८० मि.मि.	गोटा	१,०००.००	२.००	७.००	२.००	१,०१२.००	१,०१३.००	१,०१४.००	
	१२५ मि.मि.	गोटा	१,११०.००	२.२०	७.००	२.२०	१,१२३.२०	१,१२४.३०	१,१२५.४०	
	१६० मि.मि.	गोटा	१,५९५.००	२.३०	७.००	२.३०	१,६०८.८०	१,६०९.९५	१,६११.१०	
	हिटिङ प्लेट २२५ मि.मि	गोटा	२,३००.००	२.५०	७.००	२.५०	२,३१५.००	२,३१६.२५	२,३१७.५०	
३१	प्रमोक्रोम चक	गोटा	४४५.००	०.५०	७.००	०.५०	४४८.००	४४८.२५	४४८.५०	
३२	फाइल(FILE)									
	फलाईट फाइल	गोटा	३४०.००	०.५०	७.००	०.५०	३४३.००	३४३.२५	३४३.५०	
	हाप राउण्ड फायल १०"	गोटा	३६०.००	०.५०	७.००	०.५०	३६३.००	३६३.२५	३६३.५०	
	ट्रगुलर फाइल ८"	गोटा	२१०.००	०.५०	७.००	०.५०	२१३.००	२१३.२५	२१३.५०	
३३	काठकाटने आरि									
	१४"	गोटा	१४०.००	०.४०	७.००	०.४०	१४२.४०	१४२.६०	१४२.८०	
	१८"	गोटा	१८०.००	०.५०	७.००	०.५०	१८३.००	१८३.२५	१८३.५०	
३४	भारि विभिन्न लिटरको	गोटा	२५०.००	१.००	७.००	१.००	२५६.००	२५६.५०	२५७.००	
३५	पाइप हुक									
	फलामे ठूलो	प्रति गोटा	२०.००	०.१५	७.००	०.१५	२०.९०	२०.९८	२१.०५	
	फलामे सानो	प्रति गोटा	१०.००	०.१०	७.००	०.१०	१०.६०	१०.६५	१०.७०	
३६	खालि टिन	प्रति गोटा	९५.००	०.५०	७.००	०.५०	९८.००	९८.२५	९८.५०	
३७	ठुल वक्स	प्रति गोटा	२,१५०.००	२.५०	७.००	०.५०	२,१६५.००	२,१६६.२५	२,१६७.५०	

(Red Stamp)

(Red Stamp)

(Red Stamp)

(Red Stamp)

निर्णय नं.१ आ.व.२०८३/०८४ को लागि खोटेहाड गाउँपालिका भरी विभिन्न निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य(दर) निर्णय अनुसारको स्वीकृत गरियो।

आ.व.२०८३/०८४ को बाह्य निर्माण सामग्री



जिल्ला			उदयपुर	गाडिबाट		के.जी.	खोटेहाड गाउँपालिकाको कार्यालय		वैकल्पिक	
क्र.सं.	विवरण	इकाई	दर रेट भ्याट बाहेक	युनिट तौल	दर	के.जी.	दर रेट भ्याट बाहेक	दर रेट भ्याट बाहेक	दर रेट भ्याट बाहेक	वैकल्पिक
स्थानीय निर्माण सामग्री										
१	भवन निर्माण सामग्रीहरू									
१	सादा सि.जि.आई.सिट(कंकट पाता) NS१४१									
	०.५२ मि.मि.(७९ के.जी./वन्डल औसत तौल)	वण्डल	१५,७७४.३४	७९.००	७.००	८२.००	१६,२४८.३४	१६,२८७.८४	१६,३२७.३४	
	०.४३ मि.मि.(६६ के.जी./वन्डल औसत तौल)	वण्डल	१३,०७५.२२	६६.००	७.००	६५.००	१३,४७१.२२	१३,५०४.२२	१३,५३७.२२	
	०.३७ मि.मि.(५७ के.जी./वन्डल औसत तौल)	वण्डल	११,३४०.७१	५७.००	७.००	५०.००	११,६८३.७१	११,७१९.२१	११,७३९.७१	
	०.३३ मि.मि.(५० के.जी./वन्डल औसत तौल)	वण्डल	१०,१९९.१२	५०.००	७.००	७९.००	१०,४९९.१२	१०,५२४.१२	१०,५४९.१२	
	०.२८ मि.मि.(४२ के.जी./वन्डल औसत तौल)	वण्डल	८,७८३.१९	४२.००	७.००	५९.००	९,०३६.१९	९,०५६.१९	९,०७७.१९	
	०.२६ मि.मि.(४० के.जी./वन्डल औसत तौल)	वण्डल	८,३०५.३१	४०.००	७.००	४५.००	८,५४५.३१	८,५६५.३१	८,५८५.३१	
	०.२४ मि.मि.(३६ के.जी./वन्डल औसत तौल)	वण्डल	७,७३८.९४	३६.००	७.००	७१.००	७,९५४.९४	७,९७२.९४	७,९९०.९४	
	०.२० मि.मि.(३० के.जी./वन्डल औसत तौल)	वण्डल	६,५५७.५२	३०.००	७.००	५६.००	६,७३७.५२	६,७५२.५२	६,७६७.५२	
	०.१७ मि.मि.(२५ के.जी./वन्डल औसत तौल)	वण्डल	५,६६८.१४	२५.००	७.००	४२.००	५,८१८.१४	५,८३०.६४	५,८४३.१४	
२	सादा सि.जि.आई.सिट घुरी १२"	र.फि	८५.००	०.७०	७.००	०.७०	८९.२०	८९.५५	८९.९०	
३	पारदर्शी छाना सिट मध्यम Transparent	वण्डल	१६,२००.००	५०.००	७.००	५०.००	१६,५००.००	१६,५२५.००	१६,५५०.००	
४	रंगीन सि.जि.आई.सिट डेभि क्लास (कंकट पाता)									
	०.५५ मि.मि.(८० के.जी./वन्डल औसत तौल)	वण्डल	१७,४७७.८८	८०.००	७.००	८२.००	१७,९१७.८८	१७,९९७.८८	१८,०३७.८८	
	०.४६ मि.मि.(६६ के.जी./वन्डल औसत तौल)	वण्डल	१४,६७६.९९	६६.००	७.००	६५.००	१५,०७२.९९	१५,१०५.९९	१५,१३८.९९	
	०.४३ मि.मि.(६० के.जी./वन्डल औसत तौल)	वण्डल	१३,७२५.६६	६०.००	७.००	५०.००	१४,०८५.६६	१४,११५.६६	१४,१४५.६६	
	०.४० मि.मि.(५७ के.जी./वन्डल औसत तौल)	वण्डल	१२,७९६.४६	५७.००	७.००	७९.००	१३,१३८.४६	१३,१६६.९६	१३,१९५.४६	
	०.३६ मि.मि.(५० के.जी./वन्डल औसत तौल)	वण्डल	११,५३९.८२	५०.००	७.००	५९.००	११,८३९.८२	११,८६४.८२	११,८८९.८२	
	०.२९ मि.मि.(४० के.जी./वन्डल औसत तौल)	वण्डल	९,६३२.७४	४०.००	७.००	४५.००	९,८७२.२७	९,८९२.२७	९,९१२.७४	
	०.२३ मि.मि.(३० के.जी./वन्डल औसत तौल)	वण्डल	७,७४७.७९	३०.००	७.००	७१.००	७,९२७.७९	७,९४७.७९	७,९६७.७९	
५	रंगीन सि.जि.आई.सिट घुरी प्लेन घुरी	र.फि	१९०.००	०.७०	७.००	०.७०	१९४.२०	१९४.५५	१९४.९०	
६	कंकट पाता टोकने जि.आई किला	के.जी.	१६०.००	१.००	७.००	१.००	१६६.००	१६६.५०	१६७.००	
७	जे हुक	के.जी.	१४०.००	१.००	७.००	१.००	१४६.००	१४६.५०	१४७.००	
८	नट बोल्ट	के.जी.	१६५.००	१.००	७.००	१.००	१७१.००	१७१.५०	१७२.००	
९	बिटुमिन वासर(१००गोटा)	प्याकेट	५०.००	०.२०	७.००	०.२०	५१.२०	५१.३०	५१.४०	
१०	वासर मेटल	के.जी.	२००.००	१.००	७.००	१.००	२०६.००	२०६.५०	२०७.००	

संजय कुमार खत्री
इन्जिनियर

संजय कुमार खत्री
इन्जिनियर

संजय कुमार खत्री
इन्जिनियर

संजय कुमार खत्री
इन्जिनियर

निर्णय नं. १ आ.व. २०८३/०८४ को लागि खोटेहाड गाउँपालिका भरी विभिन्न निर्माण सामग्रीहरूको मुल्य (दररेट) निर्धारण गर्न स्वीकृत गरियो।

आ.व. २०८३/०८४ को बाह्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	स्थानीय निर्माण सामग्री	ईकाई	जिल्ला							रिफर
			दर रेट भ्याट बाहेक	युनिट ताल	गाडिबाट दर	के.जी.	दर रेट भ्याट बाहेक	दर रेट भ्याट बाहेक	दर रेट भ्याट बाहेक	
११	शिशो सादा (Glass for windows)									
	३.५ एम.एम.को मोटो	व.मी	७०७.००	६.००	७.००	६.००	७५५.००	७५५.००	७६३.००	
	४ एम.एम.को मोटो	व.मी	८०७.००	१०.००	७.००	१०.००	८६७.००	८७२.००	८७७.००	
	५ एम.एम.को मोटो	व.मी	१,०४०.००	१२.५०	७.००	१२.५०	१,११५.००	१,१२१.२५	१,१२७.५०	
	८ एम.एम.को मोटो	व.मी	१,९३५.००	१९.९५	७.००	१९.९५	२,०५४.७०	२,०६४.६८	२,०७४.६५	
	१० एम.एम.को मोटो	व.मी	२,३६५.००	२४.९३	७.००	२४.९३	२,४९४.५८	२,५०४.०५	२,५१४.५१	
१२	शिशो रंगिन									
	४ एम.एम.को मोटो	व.मी	१,०७६.००	१०.००	७.००	१०.००	१,१३६.००	१,१४१.००	१,१४६.००	
	५ एम.एम.को मोटो	व.मी	१,३४५.००	१२.५०	७.००	१२.५०	१,४२०.००	१,४२६.२५	१,४३२.५०	
	Reflex रिफ्लेक्स एम.एम. मोटो	व.मी	१,३२५.००	१०.००	७.००	१०.००	१,३८५.००	१,३९०.००	१,३९५.००	
	Reflex रिफ्लेक्स एम.एम. मोटो	व.मी	१,४७९.५०	१२.५०	७.००	१२.५०	१,५५५.००	१,५६०.७५	१,५६६.००	
१३	कलमपु (Hold Fast)	गोटा	२२.००	०.२०	७.००	०.२०	२३.२०	२३.३०	२३.४०	
१४	फलामे कवजा (Hinge)									
	७५ मि.मि	गोटा	३०.००	०.१०	७.००	०.१०	३०.६०	३०.६५	३०.७०	
	१०० मि.मि	गोटा	५०.००	०.१०	७.००	०.१०	५०.६०	५०.६५	५०.७०	
	१२५ मि.मि	गोटा	८५.००	०.१५	७.००	०.१५	८५.९०	८५.९८	८६.०५	
	१५० मि.मि	गोटा	१००.००	०.१५	७.००	०.१५	१००.९०	१००.९८	१०१.०५	
१५	स्टील कवजा (Steel Hinge)									
	७५ मि.मि	गोटा	७०.००	०.१०	७.००	०.१०	७०.६०	७०.६५	७०.७०	
	१०० मि.मि	गोटा	१००.००	०.१०	७.००	०.१०	१००.६०	१००.६५	१००.७०	
	१२५ मि.मि	गोटा	१२५.००	०.१५	७.००	०.१५	१२५.९०	१२५.९८	१२६.०५	
	१५० मि.मि	गोटा	१५०.००	०.१५	७.००	०.१५	१५०.९०	१५०.९८	१५१.०५	
१६	पितल कवजा Brass Hinge)									
	७५ मि.मि	गोटा	१३५.००	०.१०	७.००	०.१०	१३५.६०	१३५.६५	१३५.७०	
	१०० मि.मि	गोटा	१६०.००	०.१०	७.००	०.१०	१६०.६०	१६०.६५	१६०.७०	
	१२५ मि.मि	गोटा	२००.००	०.१५	७.००	०.१५	२००.९०	२००.९८	२०१.०५	
	१५० मि.मि	गोटा	२५०.००	०.१५	७.००	०.१५	२५०.९०	२५०.९८	२५१.०५	
१७	पेच किल्ला Screws)									
	४०एम.एम.	गोटा	२.००	०.०१	७.००	०.०१	२.०६	२.०७	२.०७	
	५०एम.एम.	गोटा	३.००	०.०१	७.००	०.०१	३.०६	३.०७	३.०७	
	६०एम.एम.	गोटा	४.००	०.०१	७.००	०.०१	४.०६	४.०७	४.०७	
१८	अलुमिनियम ताल Aluminium tower bolt									
	१००एम.एम. लामो	गोटा	७५.००	०.१५	७.००	०.१५	७५.९०	७५.९८	७६.०५	
	१५०एम.एम. लामो	गोटा	१६०.००	०.२०	७.००	०.२०	१६१.२०	१६१.३०	१६१.४०	
	२५०एम.एम. लामो	गोटा	१५०.००	०.२०	७.००	०.२०	१५१.२०	१५१.३०	१५१.४०	
	३००एम.एम. लामो	गोटा	२२०.००	०.२०	७.००	०.२०	२२१.२०	२२१.३०	२२१.४०	
१९	स्टील ताल Steel tower bolt									
	१००एम.एम. लामो	गोटा	८५.००	०.१५	७.००	०.१५	८५.९०	८५.९८	८६.०५	
	१५०एम.एम. लामो	गोटा	१००.००	०.२०	७.००	०.२०	१०१.२०	१०१.३०	१०१.४०	
	२५०एम.एम. लामो	गोटा	१३५.००	०.२०	७.००	०.२०	१३६.२०	१३६.३०	१३६.४०	
	३००एम.एम. लामो	गोटा	१८५.००	०.२०	७.००	०.२०	१८६.२०	१८६.३०	१८६.४०	
२०	अलुमिनियम ताल Aluminium tower bolt									
	१००एम.एम. लामो	गोटा	३२०.००	०.१५	७.००	०.१५	३२०.९०	३२०.९८	३२१.०५	
	१५०एम.एम. लामो	गोटा	४३०.००	०.२०	७.००	०.२०	४३१.२०	४३१.३०	४३१.४०	
	२५०एम.एम. लामो	गोटा	५२०.००	०.२०	७.००	०.२०	५२१.२०	५२१.३०	५२१.४०	
	३००एम.एम. लामो	गोटा	६२५.००	०.२०	७.००	०.२०	६२६.२०	६२६.३०	६२६.४०	

२०८३/०८४

रोलेन्द्र पोखरेल
सह-इन्जिनियर

संजय कुमार जोषी
इन्जिनियर

महेन्द्र राई
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत

निर्णय नं.१ आ.व.२०८३/०८४ को लागि खोटेहाड गाउँपालिका भरी विभिन्न निर्माण सामग्रीहरूको (बुलियमरेट) निम्न अनुसारको स्वीकृत गारियो।

आ.व.२०८३/०८४ को बाह्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	स्थानीय निर्माण सामग्री	वै.काई	जिल्ला	उदयपुर	गाडिबाट	दर	दर रेट भ्याट बाहेक	दर रेट भ्याट बाहेक	दर रेट भ्याट बाहेक	नैसर्गिक
२१	मोर्टिस लक									
	मोर्टिस लक (पितालको)	सेट		१,७५०.००	०.५०	७.००	०.५०	१,७५३.००	१,७५३.२५	१,७५३.५०
	मोर्टिस लक पाउडर कोटेड	सेट		१,४००.००	०.५०	७.००	०.५०	१,४०३.००	१,४०३.२५	१,४०३.५०
	मोर्टिस लक साधारण	सेट		१,०००.००	०.४५	७.००	०.४५	१,००२.७०	१,००२.९३	१,००३.१५
२२	लकड्ड सेट									
	साधारण									
	८ इन्च	सेट		२२५.००	०.७५	७.००	०.७५	२२९.५०	२२९.८८	२३०.२५
	१० इन्च	सेट		२८०.००	०.८०	७.००	०.८०	२८४.८०	२८४.२०	२८५.६०
	१२ इन्च	सेट		२५६.००	०.८५	७.००	०.८५	२६१.१०	२६१.५३	२६१.९५
२३	अल्युमिनियम									
	८ इन्च	सेट		४९५.००	०.७५	७.००	०.७५	४९९.५०	४९९.८८	५००.२५
	१० इन्च	सेट		६५०.००	०.८०	७.००	०.८०	६५४.८०	६५४.२०	६५५.६०
	१२ इन्च	सेट		६६०.००	०.८५	७.००	०.८५	६६४.९०	६६४.५३	६६५.९५
२४	स्टील									
	८ इन्च	सेट		१,७९०.००	०.७५	७.००	०.७५	१,७९४.५०	१,७९४.८८	१,७९५.२५
	१० इन्च	सेट		२,०००.००	०.८०	७.००	०.८०	२,००४.८०	२,००४.२०	२,००५.६०
	१२ इन्च	सेट		२,०००.००	०.८५	७.००	०.८५	२,००४.९०	२,००४.५३	२,००५.९५
२५	पितल									
	८ इन्च	सेट		१,९००.००	०.७५	७.००	०.७५	१,९०४.५०	१,९०४.८८	१,९०५.२५
	१० इन्च	सेट		२,०००.००	०.८०	७.००	०.८०	२,००४.८०	२,००४.२०	२,००५.६०
	१२ इन्च	सेट		२,३५०.००	०.८५	७.००	०.८५	२,३५४.९०	२,३५४.५३	२,३५५.९५
२६	ह्यान्डल अल्युमिनियम (Aluminium Handle)									
	३ इन्च	गोटा		२५.००	०.७५	७.००	०.७५	२९.५०	२९.८८	३०.२५
	४ इन्च	गोटा		४०.००	०.८०	७.००	०.८०	४४.८०	४४.२०	४५.६०
	६ इन्च	गोटा		६०.००	०.८५	७.००	०.८५	६४.९०	६४.५३	६५.९५
	८ इन्च	गोटा		७०.००	०.८५	७.००	०.८५	७४.९०	७४.५३	७५.९५
२७	ह्यान्डल स्टील (Steel Handle)									
	३ इन्च	गोटा		८०.००	०.७५	७.००	०.७५	८४.५०	८४.८८	८५.२५
	४ इन्च	गोटा		९०.००	०.८०	७.००	०.८०	९४.८०	९४.२०	९५.६०
	६ इन्च	गोटा		१३५.००	०.८५	७.००	०.८५	१४०.९०	१४०.५३	१४०.९५
	८ इन्च	गोटा		१९०.००	०.८५	७.००	०.८५	१९४.९०	१९४.५३	१९५.९५
२८	ह्यान्डल पितल (Brass Handle)									
	३ इन्च	गोटा		८०.००	०.७५	७.००	०.७५	८४.५०	८४.८८	८५.२५
	४ इन्च	गोटा		१४५.००	०.८०	७.००	०.८०	१४९.८०	१४९.२०	१५०.६०
	६ इन्च	गोटा		२९०.००	०.८५	७.००	०.८५	२९४.९०	२९४.५३	२९५.९५
	८ इन्च	गोटा		२६५.००	०.८५	७.००	०.८५	२७०.९०	२७०.५३	२७०.९५
२९	ह्यान्डल (Handle)									
	ह्यान्डल १२" स्पेशल	सेट		५९५.००	०.७५	७.००	०.७५	५९९.५०	५९९.८८	६००.२५
	ह्यान्डल १२" साधारण	सेट		३४५.००	०.५०	७.००	०.५०	३४८.००	३४८.२५	३४८.५०
३०	साधारण हवा	सेट		६५.००	०.१०	७.००	०.१०	६५.६०	६५.६५	६५.७०
३१	होरी स्प्रिङ	सेट		३२०.००	०.८०	७.००	०.८०	३२४.८०	३२४.२०	३२५.६०
३२	डाइरेक्ट डोर क्लोजर	सेट		१,४००.००	१.००	७.००	१.००	१,४०६.००	१,४०६.५०	१,४०७.००
३३	पर्दाको लागि एल्युमिनियम पाईप	र.मी		२७०.००	०.३०	७.००	०.३०	२७१.८०	२७१.९५	२७२.१०
३४	पर्दाको लागि पाईप स्केट	गोटा		५५.००	०.१०	७.००	०.१०	५५.६०	५५.६५	५५.७०
३५	पर्दाको लागि प्लास्टिक पाईप	र.मी		१९०.००	०.३५	७.००	०.३५	१९२.१०	१९२.२८	१९२.४५
३६	पर्दाको लागि प्लास्टिक पाईप स्केट	गोटा		५५.००	०.१५	७.००	०.१५	५५.९०	५५.९८	५६.०५
३७	पर्दाको लागि stainless steel पाईप	र.मी		३५०.००	०.५०	७.००	०.५०	३५३.००	३५३.२५	३५३.५०
३८	पर्दाको लागि stainless steel स्केट	गोटा		१२०.००	०.२०	७.००	०.२०	१२१.२०	१२१.३०	१२१.४०

संजय कुमार चौधरी
ईन्जिनियर

महेन्द्र राई
प्रशासकीय अधिकृत

निर्णय नं. १ आ.व. २०८३/०८४ को लागि खोटेहाड गाउँपालिका भरी विभिन्न निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य (दर र रेट) निम्न अनुसारको स्वीकृत गरियो।

आ.व. २०८३/०८४ को बाह्य निर्माण सामग्री



क्र.सं.	स्थानीय निर्माण सामग्री	ईकाइ	जिल्ला	उदयपुर	गाडिबाट	के.जी.	खोटेहाड गाउँपालिका	दर रेट भ्याट	दर रेट भ्याट	दर रेट भ्याट	वैकल्पिक
				दर रेट भ्याट	युनिट तौल	दर	बाहेक	बाहेक	बाहेक	बाहेक	
३९	पलाईउड (Plywood) कर्मसियल NS ३८										
	३एम.एम.	व.मी			१.८०	७.००	१.८०		११.७०	१२.६०	
	४एम.एम.	व.मी			२.२५	७.००	२.२५		१४.६३	१५.७५	
	६एम.एम.	व.मी	३४५.००	४.००	७.००	४.००	३६९.००	३७९.००	३७९.००	३७९.००	
	८एम.एम.	व.मी	४३०.००	५.००	७.००	५.००	४६०.००	४६२.५०	४६२.५०	४६२.५०	
	१०एम.एम.	व.मी	४८५.००	७.००	७.००	७.००	५२७.००	५३०.५०	५३०.५०	५३०.५०	
	१२एम.एम.	व.मी	५४०.००	८.००	७.००	८.००	५८८.००	५९२.००	५९२.००	५९२.००	
	१८एम.एम.	व.मी	८०७.००	१२.००	७.००	१२.००	८८९.००	८८५.००	८८५.००	८८५.००	
	२२एम.एम.	व.मी	८६०.००	१३.००	७.००	१३.००	९३८.००	९४४.५०	९४४.५०	९४४.५०	
४०	वाटरप्रुफ पलाईउड (Plywood) कर्मसियल NS ३८										
	४एम.एम.	व.मी			२.२५	७.००	२.२५	१३.५०	१४.६३	१५.७५	
	६एम.एम.	व.मी	७००.००	४.००	७.००	४.००	७२४.००	७२६.००	७२६.००	७२६.००	
	१०एम.एम.	व.मी	१,०००.००	७.००	७.००	७.००	१,०४२.००	१,०४५.५०	१,०४५.५०	१,०४५.५०	
	१२एम.एम.	व.मी	१,१३०.००	८.००	७.००	८.००	१,१७८.००	१,१८२.००	१,१८२.००	१,१८२.००	
	१९एम.एम.	व.मी	१,६००.००	१३.००	७.००	१३.००	१,६७८.००	१,६८४.५०	१,६८४.५०	१,६८४.५०	
४१	सनमाइका बोर्ड (८*४)										
४२	फरमाइका										
	१ मि.मि.	व.फी.	५५.००	०.१२	७.००	०.१२	५५.७२	५५.७८	५५.८४	५५.८४	
	२ मि.मि.	व.फी.	७०.००	०.१८	७.००	०.१८	७१.०८	७१.१७	७१.२६	७१.२६	
४३	टिक प्लायउड नेचुरल										
	३एम.एम.	व.मी	४००.००	१.८०	७.००	१.८०	४१०.८०	४११.७०	४१२.६०	४१२.६०	
	४ एम.एम.	व.मी	४५०.००	२.७०	७.००	२.७०	४६६.२०	४६७.५५	४६८.९०	४६८.९०	
	१२ एम.एम.	व.मी	१,१२५.००	८.५०	७.००	८.५०	१,१७६.००	१,१८०.२५	१,१८४.५०	१,१८४.५०	
४४	काठको लिटि विभिन्न साइजको	र. मी.	११०.००	०.२०	७.००	०.२०	१११.२०	१११.३०	१११.४०	१११.४०	
Aluminium Window											
४५	७८ mm Natural (Thickness १.२ mm clear glass, S.S mosquito)	व. फी.	७००.००	०.५०	७.००	०.५०				७०३.५०	
४६	९० mm Natural (Thickness १.२ mm clear glass, S.S mosquito)	व. फी.									
४७	१०० mm Natural (Thickness १.२ mm clear glass, S.S mosquito)	व. फी.			७.००						
Aluminium Door											
४९	६२ mm Natural (९ mm Nepal B mm clear glass) all hardware of	व. फी.									
५०	६२ mm Natural (५ mm ACP B mm clear glass water proof) all hardware of door	व. फी.			७.००						
५१	१०० mm Natural (९ mm Nepal B mm clear glass) all hardware of door	व. फी.			७.००						
५२	१०० mm Natural (५ mm ACP B mm clear glass water proof) all hardware of door	व. फी.			७.००						
५३	Aluminium Partition				७.००						

Handwritten signature and stamp at the bottom left.

Handwritten signature and stamp at the bottom center.

Handwritten signature and stamp at the bottom right.

Handwritten signature and stamp at the bottom right.

निर्णय नं.१ आ.व.२०८३/०८४ को लागि खोटेहाड गाउँपालिका भरी विभिन्न निर्माण सामग्रीको मूल्य अनुसारको स्वीकृत गारियो।

आ.व.२०८३/०८४ को बाह्य निर्माण सामग्री

जिल्ला			उदयपुर		गाडिबाट		के.जी.		खोटेहाड बजार, खोटेहाड		रैफिण्ड
क्र.सं.	व्यापारीय निर्माण सामग्री	ईकाई	दर रेट भ्याट बाहेक	युनिट तौल	दर	के.जी.	दर रेट भ्याट बाहेक	दर रेट भ्याट बाहेक	दर रेट भ्याट बाहेक		
४४	६२ mm Natural (९ mm Nepal Board) ४ mm clear glass) all hardware for partition	ब. फी.			७.००						
४५	१०० mm Natural (९ mm Nepal Board) ४ mm clear glass) all hardware for partition	ब. फी.			७.००						
४५	बिकेन वायर मेस मोटो										
	९० cm चौडाको मोटो	र.मी.			७.००						
	१२० cm चौडाको मोटो	र.मी.			-						
	सहिनी	र.मी.		१५२.००	-	०.४०					
Aluminium											
४६	Aluminium Window										
	७६ mm Natural (Thickness १.१ mm) ४ mm clear glass, S.S mosquito net) all hardware of Window	ब. फी.	७००.००	०.५०	७.००	०.५०	७०३.००	७०३.२५	७०३.५०		
	९० mm Natural (Thickness १.१ mm) ४ mm clear glass, S.S mosquito net) all hardware of Window	ब. फी.	७५०.००	०.६०	७.००	०.६०	७५३.६०	७५३.९०	७५४.२०		
	१०० mm Natural (Thickness १.१ mm) ४ mm clear glass, S.S mosquito net) all hardware of Window	ब. फी.	८००.००	०.७०	७.००	०.७०	८०४.२०	८०४.५५	८०४.९०		
४७	Aluminium Door										
	६२ mm Natural (९mm Nepal Board) ४ mm clear glass) all hardware of Door	ब. फी.	७७०.००	०.५०	७.००	०.५०	७७३.००	७७३.२५	७७३.५०		
	६२ mm Natural (३mm ACP Board) ४ mm clear glass water proof) all hardware of Door	ब. फी.	८२५.००	०.५०	७.००	०.५०	८२८.००	८२८.२५	८२८.५०		
	१०० mm Natural (९mm Nepal Board) ४ mm clear glass) all hardware of Door	ब. फी.	९५०.००	०.७०	७.००	०.७०	९५४.२०	९५४.५५	९५४.९०		
	१०० mm Natural (३mm ACP Board) ४mm clear glass water proof) all hardware of Door	ब. फी.	१,०५०.००	०.७०	७.००	०.७०	१,०५४.२०	१,०५४.५५	१,०५४.९०		
४८	Aluminium Partation										
	६२ mm Natural (९mm Nepal Board) ४ mm clear glass) all hardware of Door	ब. फी.	७००.००	०.५०	७.००	०.५०	७०३.००	७०३.२५	७०३.५०		
	१०० mm Natural (९mm Nepal Board) ४ mm clear glass) all hardware of Door	ब. फी.	८००.००	०.७०	७.००	०.७०	८०४.२०	८०४.५५	८०४.९०		
४९	Black Glass (४ mm thick)	ब. फी.	१५५.००	१.००	७.००	१.००	१६१.००	१६१.५०	१६२.००		
५०	Blue Glass (४ mm thick)	ब. फी.	१६०.००	१.००	७.००	१.००	१६६.००	१६६.५०	१६७.००		
५१	रंग रोगनको सामग्रीहरू										
१	चुना	के.जी.	४५.००	१.००	७.००	१.००	४९.००	४९.५०	४९.००		
२	स्तर (Primer)	लिट्र	४८०.००	१.००	७.००	१.३०	४८६.००	४८६.५०	४८७.००		

संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

निर्णय नं. १ आ.व. २०८३/०८४ को लागि खोटेहाड गाउँपालिका भरी विभिन्न निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य (दररेट) निम्न अनुसारको स्वीकृत गरियो।

आ.व. २०८३/०८४ को बाह्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	व्यापारीय निर्माण सामग्री	इकाई	जिल्ला	उदयपुर	गाडिबाट	के.जी.	दर रेट भ्याट	दर रेट भ्याट	दर रेट भ्याट	दर रेट भ्याट	वैधता
				बाहेक	मुनिट तोल	दर	बाहेक	बाहेक	बाहेक	बाहेक	
३	सेतो सिमेन्ट (Portland white)	के.जी.		४४.००	१.००	७.००	४०.००	४०.५०	४१.००	४१.००	
४	उड प्रिजरभेटिभ	लिट्र		२९०.००	१.००	७.००	२९६.००	२९६.५०	२९७.००	२९७.००	
५	Nepal lime colour	५ के.जी		१८०.००	५.००	७.००	२१०.००	२१२.५०	२१५.००	२१५.००	
६	Nepal lime white	५ के.जी		१६०.००	५.००	७.००	१९०.००	१९२.५०	१९५.००	१९५.००	
७	Shangrila white	२५ के.जी		४२०.००	२५.००	७.००	४७०.००	४८२.५०	४९५.००	४९५.००	
८	स्लोसेम (जोन्सन)	के.जी		८०.००	१.००	७.००	८६.००	८६.५०	८७.००	८७.००	
९	स्लोसेम (एसियन)	के.जी		९०.००	१.००	७.००	९६.००	९६.५०	९७.००	९७.००	
१०	डिस्टेम्पर	के.जी		२८०.००	१.००	७.००	२८६.००	२८६.५०	२८७.००	२८७.००	
११	तयारी अल्मोनियम पेन्ट	लिट्र		७५०.००	१.००	७.००	७५६.००	७५६.५०	७५७.००	७५७.००	
१२	तयारी इमल्सन पेन्ट भित्र	लिट्र		७५०.००	१.००	७.००	७५६.००	७५६.५०	७५७.००	७५७.००	
१३	तयारी इमल्सन पेन्ट बाहिर	लिट्र		८५०.००	१.००	७.००	८५६.००	८५६.५०	८५७.००	८५७.००	
१४	तयारी इनामेल पेन्ट	लिट्र		७२०.००	१.००	७.००	७२६.००	७२६.५०	७२७.००	७२७.००	
१५	तयारी रेड अक्साइड पेन्ट	लिट्र		३६५.००	१.००	७.००	३७१.००	३७१.५०	३७२.००	३७२.००	
१६	तयारी बार्निश पेन्ट	लिट्र		४६०.००	१.००	७.००	४६६.००	४६६.५०	४६७.००	४६७.००	
१७	चप्रा	के.जी.		२,६००.००	१.००	७.००	२,६०६.००	२,६०६.५०	२,६०७.००	२,६०७.००	
१८	स्प्रिट	लिट्र		१५०.००	१.००	७.००	१५६.००	१५६.५०	१५७.००	१५७.००	
१९	गोह रंग	के.जी.		७०.००	१.००	७.००	७६.००	७६.५०	७७.००	७७.००	
२०	फिलिड पुटिड	के.जी.		३७५.००	१.००	७.००	३८१.००	३८१.५०	३८२.००	३८२.००	
२१	अलकत्रा पेन्ट	लिट्र		३००.००	१.००	७.००	३०६.००	३०६.५०	३०७.००	३०७.००	
२२	लिन्सिड आयल	लिट्र		२२०.००	१.००	७.००	२२६.००	२२६.५०	२२७.००	२२७.००	
२३	फेबिकल (NS or IS)	के.जी.		३५०.००	१.००	७.००	३५६.००	३५६.५०	३५७.००	३५७.००	
२४	इनामेल पेन्ट ब्रश	प्रति इन्च		६५.००	०.१०	७.००	६५.६०	६५.६५	६५.७०	६५.७०	
२५	खाकसी (Sand paper)	गोटा		१५.००	०.२०	७.००	१५.६०	१५.६५	१५.७०	१५.७०	
२६	तम्रपिन तेल	लिट्र		१५०.००	१.००	७.००	१५६.००	१५६.५०	१५७.००	१५७.००	
२७	धिर	लिट्र		५००.००	१.००	७.००	५०६.००	५०६.५०	५०७.००	५०७.००	
२८	बदरकोट पेन्ट बाहिर भागको लागि	लिट्र		१५०.००	१.००	७.००	१५६.००	१५६.५०	१५७.००	१५७.००	
२९	टप बुड	लिट्र		५००.००	१.००	७.००	५०६.००	५०६.५०	५०७.००	५०७.००	
३०	फ्लास्टर अफ धेरिस	के.जी.		४५.००	१.००	७.००	४५.६०	४५.६५	४५.७०	४५.७०	
३१	वाल पुटिन (एसियन, बिरला, यति, सालिमार् वा सो सरह)	के.जी.		५०.००	१.००	७.००	५०.६०	५०.६५	५०.७०	५०.७०	
३२	पाउडर वाटरप्रुफ सिमेन्ट	के.जी.		७०.००	१.००	७.००	७०.६०	७०.६५	७०.७०	७०.७०	
५२	किचेन वायररुम										
१	३ एम एम मार्बल क्लिप्स	के.जी.		४४.००	१.००	७.००	४४.६०	४४.६५	४४.७०	४४.७०	
२	अबजलिस् एसिड	के.जी.		३९५.००	१.००	७.००	४०१.००	४०१.५०	४०२.००	४०२.००	
३	मैन पालिस	के.जी.		५७५.००	१.००	७.००	५८१.००	५८१.५०	५८२.००	५८२.००	
४	कार्वीरिण्डम डुब्रा	गोटा		२००.००	०.८०	७.००	२०४.८०	२०४.८५	२०४.९०	२०४.९०	
५	रोडमार्किङ पेन्ट	लिट्र		५७५.००	१.००	७.००	५८१.००	५८१.५०	५८२.००	५८२.००	
६	मारबल पाउडर	के.जी.		५५.००	१.००	७.००	५५.६०	५५.६५	५५.७०	५५.७०	
७	पोरोसिलिन ग्लेज्ड टायल (६० से मिx ६० से मिx १० से मि)	ब मी		१,३५०.००	१०.००	७.००	१,४१०.००	१,४१५.००	१,४२०.००	१,४२०.००	
८	टेशजी टायल (२० मि मि मोटो)	ब मी		५,५००.००	१०.००	७.००	५,५६०.००	५,५६५.००	५,५७०.००	५,५७०.००	
९	मार्बल फ्लोर १६ मि मि मोटो (४ फिट X ६ फिट)	ब मी		२,३६५.००	३८.००	७.००	२,४९३.००	२,४९८.००	२,५०३.००	२,५०३.००	
१०	वेनाइट २ फिट १० इन्च चौडा १८ मि मि मोटो रंगिन	ब मी		३,८००.००	५५.००	७.००	४,१३०.००	४,१३५.००	४,१४०.००	४,१४०.००	

५५५५५

शलेन्द्र पोखरेल
सह-इन्जिनियर

संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

महेन्द्र राई
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत

निर्णय नं.१ आ.व.२०८३/०८४ को लागि खोटेहाड गाउँपालिका भरी विभिन्न निर्माण सामग्रीको मूल्य (रुपैयाँ) निम्न अनुसारको स्वीकृत गरियो।

आ.व.२०८३/०८४ को बाह्य निर्माण सामग्री

जिल्ला			उदयपुर		गण्डकि		के.जी.		दर रेट भ्याट		दर रेट भ्याट	
			दर रेट भ्याट	युनिट तौल	गण्डकि	के.जी.	दर रेट भ्याट	दर रेट भ्याट	दर रेट भ्याट	दर रेट भ्याट	दर रेट भ्याट	दर रेट भ्याट
स्थानीय निर्माण सामग्री			बाहेक				बाहेक	बाहेक	बाहेक	बाहेक	बाहेक	बाहेक
११	मार्बल स्लेट	व फी	२८०.००	१०.००	७.००	१०.००	३४०.००	३४५.००	३५०.००			
१२	फ्लोर टायल (ग्लेज्ड, ननग्लेज्ड)	व फी	८०.००	१.३०	७.००	१०.००	१४०.००	१४५.००	८९.१९			
१३	वाल टायल (ग्लेज्ड, ननग्लेज्ड)	व फी	८०.००	१.३०	७.००	१०.००	१४०.००	१४५.००	८९.१९			
१४	water proofing chemical	के.जी.	७००.००	१.००	७.००	१.००	७०६.००	७०६.५०	७०७.००			
१५	वाटर प्रूफ सिमेन्ट कम्पाउन्ड (Accoproof)	के.जी.	५००.००	१.००	७.००	१.००	५०६.००	५०६.५०	५०७.००			
१६	C/rack seal compound	के.जी.	१२०.००	१.००	७.००	१.००	१२६.००	१२६.५०	१२७.००			
१७	Scotch No. १ (water proofing)	मि.ली.	८८.००	०.१०	७.००	०.१०	८८.६०	८८.६५	८८.७०			
१८	Non Shrinkage Polymer	के.जी.	१०४.००	१.००	७.००	१.००	११०.००	११०.५०	१११.००			
१९	Grouting Compound	के.जी.	६५.००	१.००	७.००	१.००	७१.००	७१.५०	७२.००			
२०	Admixture for mortar (Damp proof, anti termite, anti fungal)	के.जी.	७२५.००	१.००	७.००	१.००	७३१.००	७३१.५०	७३२.००			
खानेपानी तथा स्यानिटरी सामग्री												
१	जि.आई.टी.सकेट १/२"x १"	गोटा	१३३.००	०.१०	७.००	०.१०	१३३.६०	१३३.६५	१३३.७०			
२	जि.आई.टी.सकेट १/२"x १.५"	गोटा	२६०.००	०.१५	७.००	०.१५	२६०.९०	२६०.९८	२६१.०५			
३	जि.आई.रेड्युसर सकेट १/२"x १.५"	गोटा	१४५.००	०.१०	७.००	०.१०	१४५.६०	१४५.६५	१४५.७०			
४	जि.आई.रेड्युसर सकेट १/२"x १"	गोटा	९१.००	०.१२	७.००	०.१२	९१.७२	९१.७८	९१.८४			
५	पोलिथिन पान टङ्की विभिन्न साईजको NS बाला	प्रति लिटर	१४.००	०.०५	७.००	०.०५	१४.३०	१४.३३	१४.३५			
६	एच डि पि पाईप विभिन्न साईज र सेरिज	के.जी.	३२०.००	१.००	७.००	१.००	३२६.००	३२६.५०	३२७.००			
गन मेटल गेट ब्रन्ड (NS Brand)												
	१/२" (15 mm)	गोटा	१,०२५.००	०.२५	७.००	०.२५	१,०२६.५०	१,०२६.६३	१,०२६.७५			
	३/४" (20 mm)	गोटा	१,४६०.००	०.२५	७.००	०.२५	१,४६१.५०	१,४६१.६३	१,४६१.७५			
	१" (25 mm)	गोटा	२,०५०.००	०.२५	७.००	०.२५	२,०५१.५०	२,०५१.६३	२,०५१.७५			
	२.२५" (32 mm)	गोटा	२,९४०.००	०.२५	७.००	०.२५	२,९४१.५०	२,९४१.६३	२,९४१.७५			
	२.५" (40 mm)	गोटा	४,११५.००	०.२५	७.००	०.२५	४,११६.५०	४,११६.६३	४,११६.७५			
	३" (50 mm)	गोटा	६,४६०.००	०.७५	७.००	०.७५	६,४६४.५०	६,४६४.८८	६,४६४.९५			
	३.५" (65 mm)	गोटा	११,६५०.००	१.००	७.००	१.००	११,६५६.००	११,६५६.५०	११,६५७.००			
	४" (80 mm)	गोटा	१६,२००.००	१.२५	७.००	१.२५	१६,२०७.५०	१६,२०८.१३	१६,२०८.७५			
	४" (100 mm)	गोटा	३१,१५०.००	१.५०	७.००	१.५०	३१,१५६.००	३१,१५६.७५	३१,१५७.५०			
गन मेटल गेट ब्रन्ड (NS Brand)												
	१/२" (15 mm)	गोटा	४६५.००	०.२५	७.००	०.२५	४६६.५०	४६६.६३	४६६.७५			
	३/४" (20 mm)	गोटा	६६८.००	०.२५	७.००	०.२५	६६९.५०	६६९.६३	६६९.७५			
	१" (25 mm)	गोटा	१,३७८.००	०.३०	७.००	०.३०	१,३७९.८०	१,३७९.९५	१,३८०.१०			
	१.२५" (32 mm)	गोटा	२,५२५.००	०.३५	७.००	०.३५	२,५२७.१०	२,५२७.२८	२,५२७.४५			
	१.५" (40 mm)	गोटा	३,७७०.००	०.४०	७.००	०.४०	३,७७२.४०	३,७७२.६०	३,७७२.८०			
जि आई पाईप मेडियम क्लास												
	१/२" (15 mm)	र.मी.	२५०.००	०.५०	७.००	०.५०	२५३.००	२५३.२५	२५३.५०			
	३/४" (20 mm)	र.मी.	३२०.००	०.६०	७.००	०.६०	३२३.६०	३२३.९०	३२४.२०			
	१" (25 mm)	र.मी.	४७८.००	०.७०	७.००	०.७०	४८२.२०	४८२.५५	४८२.९०			
	१.२५" (32 mm)	र.मी.	६२०.००	०.८०	७.००	०.८०	६२४.८०	६२४.२०	६२४.६०			
	१.५" (40 mm)	र.मी.	७१३.००	०.९०	७.००	०.९०	७१८.४०	७१८.८५	७१९.३०			
	२" (50 mm)	र.मी.	९००.००	१.२०	७.००	१.२०	९०९.२०	९०९.८०	९१०.४०			
	२.५" (65 mm)	र.मी.	१,२४०.००	१.२५	७.००	१.२५	१,२४७.५०	१,२४८.१३	१,२४८.७५			
	३" (80 mm)	र.मी.	१,५४५.००	१.४०	७.००	१.४०	१,५६६.४०	१,५६६.९०	१,५६६.८०			
	४" (100 mm)	र.मी.	२,३१०.००	२.००	७.००	२.००	२,३२२.००	२,३२३.००	२,३२४.००			
	४.५" (110 mm)	र.मी.	३,११३.००	२.००	७.००	२.००	३,१२५.००	३,१२६.००	३,१२७.००			
	५" (125 mm)	र.मी.	३,८२०.००	२.००	७.००	२.००	३,८३२.००	३,८३३.००	३,८३४.००			

२०८३/१९

रोलेन्द्र पोखरेल
सच-इन्जिनियर

संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

सहस्र राई
मुख प्रशासकीय अधिकारी

निर्णय नं. १ आ.व. २०८३/०८४ को लागि खोटेहाड गाउँपालिका भरी विभिन्न निर्माण सामग्रीहरूको (अनुसारको) निम्न अनुसारको स्वीकृत गरियो।

आ.व. २०८३/०८४ को बाह्य निर्माण सामग्री



क्र.सं.	स्थानीय निर्माण सामग्री	ईकाई	जिल्ला	उदयपुर	गण्डाबाट	खोटेहाड गाउँपालिका	खोटेहाड गाउँपालिका	खोटेहाड गाउँपालिका	खोटेहाड गाउँपालिका	खोटेहाड गाउँपालिका
				दर रेट भ्याट बाहेक	युनिट तौल	दर	दर रेट भ्याट बाहेक	दर रेट भ्याट बाहेक	दर रेट भ्याट बाहेक	दर रेट भ्याट बाहेक
१०	एच डि पि वेन्ड									
	४" ०	गोटा		१६५.००	०.४०	७.००	०.४०	१६७.४०	१६७.६०	१६७.८०
	४" ०	गोटा		२८०.००	०.४०	७.००	०.४०	२८२.४०	२८२.६०	२८२.८०
११	एच डि पि टि									
	४" ०	गोटा		३००.००	०.३५	७.००	०.३५	३०२.१०	३०२.२८	३०२.४५
१२	एच डि पि सकेट									
	४" ०	गोटा		२००.००	०.३५	७.००	०.३५	२०२.१०	२०२.२८	२०२.४५
१३	एच डि पि काबेल									
	४" ०	गोटा		१३०.००	०.३५	७.००	०.३५	१३२.१०	१३२.२८	१३२.४५
१४	जि आई युनियन (NS brand)									
	१/२" (१५ mm)	गोटा		१४१.००	०.२०	७.००	०.२०	१४२.२०	१४२.३०	१४२.४०
	३/४" (२० mm)	गोटा		१९६.००	०.२५	७.००	०.२५	१९७.५०	१९७.६३	१९७.७५
	१" (२५ mm)	गोटा		२६१.००	०.३०	७.००	०.३०	२६२.८०	२६२.९५	२६३.१०
	१.२५" (३२ mm)	गोटा		३८३.००	०.३०	७.००	०.३०	३८४.८०	३८४.९५	३८५.१०
	१.५" (४० mm)	गोटा		५०७.००	०.३५	७.००	०.३५	५०९.१०	५०९.२८	५०९.४५
	२" (५० mm)	गोटा		७०६.००	०.४०	७.००	०.४०	७०८.४०	७०८.६०	७०८.८०
	२.५" (६५ mm)	गोटा		१,३२०.००	०.४५	७.००	०.४५	१,३२२.७०	१,३२२.९३	१,३२३.१५
	३" (८० mm)	गोटा		१,८२७.००	०.५०	७.००	०.५०	१,८३०.००	१,८३०.२५	१,८३०.५०
	४" (१०० mm)	गोटा		२,५०५.००	०.६०	७.००	०.६०	२,५०८.६०	२,५०८.९०	२,५०९.२०
१५	ब्रास युनियन (Brass Union)									
	१/२" (१५ mm)	गोटा		३३६.००	०.११	७.००	०.११	३३६.६६	३३६.७२	३३६.७७
	३/४" (२० mm)	गोटा		४०५.००	०.१८	७.००	०.१८	४०६.०८	४०६.१७	४०६.२६
	१" (२५ mm)	गोटा		७५७.००	०.२५	७.००	०.२५	७५८.२५	७५८.३३	७५८.४१
	१.२५" (३२ mm)	गोटा		१,०२२.००	०.३५	७.००	०.३५	१,०२४.१०	१,०२४.२८	१,०२४.४५
	१.५" (४० mm)	गोटा		१,५०३.००	०.४८	७.००	०.४८	१,५०५.८८	१,५०६.१२	१,५०६.३६
	२" (५० mm)	गोटा		२,१०१.००	०.७०	७.००	०.७०	२,१०५.२०	२,१०५.५५	२,१०५.९०
	२.५" (६५ mm)	गोटा		४,७८९.००	०.८५	७.००	०.८५	४,७९४.१०	४,७९४.५३	४,७९४.९५
	३" (८० mm)	गोटा		७,१७५.००	०.९४	७.००	०.९४	७,१८०.६४	७,१८१.११	७,१८१.५८
	४" (१०० mm)	गोटा		१०,९४०.००	१.००	७.००	१.००	१०,९४६.००	१०,९४६.५०	१०,९४७.००
१६	जि आई सकेट (NS Brand)									
	१/२" (१५ mm)	गोटा		४७.५०	०.१०	७.००	०.१०	४८.१०	४८.१५	४८.२०
	३/४" (२० mm)	गोटा		७५.००	०.१५	७.००	०.१५	७५.९०	७५.९८	७६.०५
	१" (२५ mm)	गोटा		९५.००	०.१८	७.००	०.१८	९६.०८	९६.१७	९६.२६
	१.२५" (३२ mm)	गोटा		१४६.००	०.६०	७.००	०.६०	१४९.६०	१४९.९०	१५०.२०
	१.५" (४० mm)	गोटा		१९६.००	०.७५	७.००	०.७५	२००.५०	२००.८८	२०१.२५
	२" (५० mm)	गोटा		३०५.००	१.२०	७.००	१.२०	३१२.२०	३१२.८०	३१३.४०
	२.५" (६५ mm)	गोटा		४५०.००	१.२०	७.००	१.२०	४५७.२०	४५७.८०	४५८.४०
	३" (८० mm)	गोटा		६५२.००	१.२५	७.००	१.२५	६५९.५०	६६०.१३	६६०.७५
	४" (१०० mm)	गोटा		१,१५६.००	१.३०	७.००	१.३०	१,१६३.८०	१,१६४.५५	१,१६५.१०
१७	जि आई एल्बो (NS Brand)									
	१/२" (१५ mm)	गोटा		५२.००	०.१०	७.००	०.१०	५२.६०	५२.६५	५२.७०
	३/४" (२० mm)	गोटा		८२.००	०.१५	७.००	०.१५	८२.९०	८२.९८	८३.०५
	१" (२५ mm)	गोटा		१३१.००	०.२६	७.००	०.२६	१३२.५६	१३२.६९	१३२.८२
	१.२५" (३२ mm)	गोटा		२००.००	०.४०	७.००	०.४०	२०२.४०	२०२.६०	२०२.८०
	१.५" (४० mm)	गोटा		२७५.००	०.५५	७.००	०.५५	२७८.५०	२७८.८८	२७९.२५
	२" (५० mm)	गोटा		४१९.००	०.६८	७.००	०.६८	४२३.०८	४२३.४२	४२३.७६
	२.५" (६५ mm)	गोटा		८००.००	०.७५	७.००	०.७५	८०४.५०	८०४.८८	८०५.२५
	३" (८० mm)	गोटा		१,०६२.००	०.८९	७.००	०.८९	१,०६७.३४	१,०६७.७९	१,०६८.२३
	४" (१०० mm)	गोटा		१,९०६.००	१.००	७.००	१.००	१,९१२.००	१,९१२.५०	१,९१३.००

संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

महेश्वर झा
गाउँपालिका अध्यक्ष

शैलेन्द्र पोखरेल
गाउँपालिका अध्यक्ष

निर्णय नं. १ आ.व. २०८३/०८४ को लागि खोटेहाड गाउँपालिका भरी विभिन्न निर्माण सामग्रीहरूको (रिट) निम्न अनुसारको स्वीकृत गरियो।

आ.व. २०८३/०८४ को बाह्य निर्माण सामग्री



क्र.सं.	विस्तार	उदयपुर	गण्डाबाट	के.जी.	रिट भ्याट	रिट भ्याट	रिट भ्याट	रिट भ्याट
क्र.सं.	विस्तार	उदयपुर	गण्डाबाट	के.जी.	रिट भ्याट	रिट भ्याट	रिट भ्याट	रिट भ्याट
१८	जि आई ब्रेन्ड (NS Brand)							
	१/२" (15 mm)	गोटा	१००.००	०.१०	७.००	०.१०	१००.६०	१००.६०
	३/८" (20 mm)	गोटा	१२०.००	०.१३	७.००	०.१३	१२०.७५	१२०.७५
	१" (25 mm)	गोटा	१४५.००	०.१५	७.००	०.१५	१४५.९०	१४५.९०
	१.२५" (40 mm)	गोटा	२४०.००	०.२०	७.००	०.२०	२४१.२०	२४१.२०
	२" (50 mm)	गोटा	३६०.००	०.३५	७.००	०.३५	३६२.००	३६२.००
	३" (80 mm)	गोटा	७५०.००	०.७०	७.००	०.७०	७५४.२०	७५४.२०
	४" (100 mm)	गोटा	१,१००.००	०.९८	७.००	०.९८	१,१०६.८८	१,१०६.८८
१९	जि आई निष्पल (NS Brand)							
	१/२" (15 mm)	गोटा	९२.००	०.१३	७.००	०.१३	९२.७५	९२.७५
	३/८" (20 mm)	गोटा	११७.००	०.१८	७.००	०.१८	११८.१८	११८.१८
	१" (25 mm)	गोटा	१७९.००	०.२४	७.००	०.२४	१८०.४४	१८०.४४
	१.२५" (40 mm)	गोटा	२३३.००	०.२८	७.००	०.२८	२३४.२८	२३४.२८
	२" (50 mm)	गोटा	२६८.००	०.३०	७.००	०.३०	२६९.३०	२६९.३०
	२.५" (63 mm)	गोटा	३७०.००	०.४०	७.००	०.४०	३७२.४०	३७२.४०
	३" (80 mm)	गोटा	४७३.००	०.४३	७.००	०.४३	४७५.५३	४७५.५३
	३.५" (90 mm)	गोटा	५९१.००	०.४५	७.००	०.४५	५९३.४५	५९३.४५
	४" (100 mm)	गोटा	८८६.००	०.५०	७.००	०.५०	८८९.००	८८९.००
	४.५" (112 mm)	गोटा	१,००६.००	०.५०	७.००	०.५०	१,००९.५०	१,००९.५०
२०	प्लेट भन्दा							
	१/२" (15 mm)	गोटा	७००.००	०.५०	७.००	०.५०	७०३.५०	७०३.५०
	३/८" (20 mm)	गोटा	९००.००	०.६०	७.००	०.६०	९०३.६०	९०३.६०
	१" (25 mm)	गोटा	१,५००.००	०.७०	७.००	०.७०	१,५०७.००	१,५०७.००
	१.२५" (32 mm)	गोटा	२,२००.००	१.३४	७.००	१.३४	२,२०७.३४	२,२०७.३४
२१	रलोव भन्दा (NS Brand)							
	१/२" (15 mm)	गोटा	८६७.००	०.२०	७.००	०.२०	८६८.२०	८६८.२०
	३/८" (20 mm)	गोटा	१,४७६.००	०.४०	७.००	०.४०	१,४८०.४०	१,४८०.४०
	१" (25 mm)	गोटा	२,०५८.००	०.५०	७.००	०.५०	२,०६३.००	२,०६३.००
	१.२५" (32 mm)	गोटा	४,९६३.००	०.६५	७.००	०.६५	४,९७६.६५	४,९७६.६५
	१.५" (40 mm)	गोटा	५,२६६.००	०.८०	७.००	०.८०	५,२७९.८०	५,२७९.८०
	२" (50 mm)	गोटा	७,३६५.००	१.००	७.००	१.००	७,३७२.००	७,३७२.००
	२.५" (63 mm)	गोटा	१५,३४७.००	१.२०	७.००	१.२०	१५,३६६.००	१५,३६६.००
	३" (80 mm)	गोटा	२०,७५२.००	१.३५	७.००	१.३५	२०,७६६.३५	२०,७६६.३५
	४" (100 mm)	गोटा	३६,३९५.००	१.५०	७.००	१.५०	३६,३९९.५०	३६,३९९.५०
२२	स्लुस भन्दा							
	१.५"	गोटा	८,३३५.००	१.००	७.००	१.००	८,३४२.००	८,३४२.००
	२.५" (63 mm)	गोटा	९,४०७.००	१.००	७.००	१.००	९,४१४.००	९,४१४.००
	३" (80 mm)	गोटा	११,७७८.००	१.५०	७.००	१.५०	११,७९३.५०	११,७९३.५०
	४" (100 mm)	गोटा	१५,६७८.००	२.००	७.००	२.००	१५,७०६.००	१५,७०६.००
२३	प्लो ग्युलेटर भन्दा १/२"	गोटा	१,१००.००	१.००	७.००	१.००	१,१०७.००	१,१०७.००
२४	जि आई टी (Equal)							
	१/२" (15 mm)	गोटा	८२.००	०.१५	७.००	०.१५	८२.९०	८२.९०
	३/८" (20 mm)	गोटा	१२९.००	०.२०	७.००	०.२०	१३०.२०	१३०.२०
	१" (25 mm)	गोटा	१७४.००	०.३०	७.००	०.३०	१७५.३०	१७५.३०
	१.२५" (32 mm)	गोटा	२७४.००	०.४०	७.००	०.४०	२७५.४०	२७५.४०

संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

महेन्द्र राई
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

महेन्द्र पोखरेल
सह-इन्जिनियर

निर्णय नं. १ आ.व. २०८३/०८४ को लागि खोटेहाड गाउँपालिका भरी विभिन्न निर्माण सामग्रीहरूको (रिट) निम्न अनुसारको स्वीकृत गरियो।

आ.व. २०८३/०८४ को बाह्य निर्माण सामग्री

जिल्ला			उदयपुर		गाडिबाट		कोशी		कोशी		कोशी	
क्र.सं.	स्थानीय निर्माण सामग्री	ईकाई	दर रेट भ्याट बाहेक	युनिट तौल	दर	दर रेट भ्याट बाहेक	दर रेट भ्याट बाहेक	दर रेट भ्याट बाहेक	दर रेट भ्याट बाहेक	दर रेट भ्याट बाहेक	दर रेट भ्याट बाहेक	दर रेट भ्याट बाहेक
२५	अन ईक्वाइल टी (Unequal)											
	१.५" (40 mm)	गोटा	३३४.००	०.५०	७.००	०.५०	३३७.००	३३७.२५	३३७.५०			
	२" (50 mm)	गोटा	४२२.००	०.७०	७.००	०.७०	४२६.२०	४२६.५५	४२६.९०			
	२.५" (65 mm)	गोटा	९१२.००	०.८५	७.००	०.८५	९१७.१०	९१७.५३	९१७.९५			
	३" (80 mm)	गोटा	१,३१२.००	१.००	७.००	१.००	१,३१८.००	१,३१८.५०	१,३१९.००			
	४" (100 mm)	गोटा	२,३४९.००	१.१५	७.००	१.१५	२,३५६.९०	२,३५६.४८	२,३५७.०५			
२५	अन ईक्वाइल टी (Unequal)											
	१५x१५x६१२"	गोटा	१४०.००	०.१५	७.००	०.१५	१४०.९०	१४०.९८	१४१.०५			
	१५x१५x६१२"	गोटा	२००.००	०.१५	७.००	०.१५	२००.९०	२००.९८	२०१.०५			
	१५x१५x६१२"	गोटा	१७०.००	०.१५	७.००	०.१५	१७०.९०	१७०.९८	१७१.०५			
	१.५x१२.५x६१२"	गोटा	३२०.००	०.१८	७.००	०.१८	३२१.०८	३२१.१७	३२१.२६			
	२x२x६१२"	गोटा	४००.००	०.२०	७.००	०.२०	४०१.२०	४०१.३०	४०१.४०			
	२.५x२.५x६१२"	गोटा	९५०.००	०.५०	७.००	०.५०	९५३.००	९५३.२५	९५३.५०			
	२.५x२.५x६१२"	गोटा	९५०.००	०.५५	७.००	०.५५	९५३.३०	९५३.५८	९५३.८५			
	२.५x२.५x६१२"	गोटा	९५०.००	०.६०	७.००	०.६०	९५३.६०	९५३.९०	९५४.२०			
	३x३x६१२"	गोटा	१,४००.००	०.५४	७.००	०.५४	१,४०३.२४	१,४०३.५१	१,४०३.७८			
२६	जि आई रेड्युसर सकेट											
	३"x४"	गोटा	१,१०३.००	०.५०	७.००	०.५०	१,१०६.००	१,१०६.२५	१,१०६.५०			
	३"x२.५"	गोटा	७१०.००	०.५०	७.००	०.५०	७१३.००	७१३.२५	७१३.५०			
	२.५"x२"	गोटा	४८१.००	०.५०	७.००	०.५०	४८४.००	४८४.२५	४८४.५०			
	२"x२.५"	गोटा	२९३.००	०.३४	७.००	०.३४	२९५.०४	२९५.२१	२९५.३८			
	२"x२.५"	गोटा	२९३.००	०.४०	७.००	०.४०	२९५.४०	२९५.६०	२९५.८०			
	२.५"x२"	गोटा	१९७.००	०.४५	७.००	०.४५	१९९.७०	१९९.९३	२००.१५			
	२"x२.५"	गोटा	१०३.००	०.३०	७.००	०.३०	१०४.८०	१०४.९५	१०५.१०			
	३"x२.५"	गोटा	७९.००	०.२५	७.००	०.२५	८०.५०	८०.६३	८०.७५			
२७	फेबल सेडल (H.D.P.)											
	१५० x २० मि मि	गोटा	३५०.००	०.७०	७.००	०.७०	३५४.२०	३५४.५५	३५४.९०			
	१५० x २० मि मि	गोटा	३००.००	०.५५	७.००	०.५५	३०३.३०	३०३.५८	३०३.८५			
	१५० x २० मि मि	गोटा	२५०.००	०.५०	७.००	०.५०	२५३.००	२५३.२५	२५३.५०			
	१५० x २० मि मि	गोटा	२४२.००	०.४०	७.००	०.४०	२४४.४०	२४४.६०	२४४.८०			
	१५० x २० मि मि	गोटा	१९५.००	०.३५	७.००	०.३५	१९७.१०	१९७.२८	१९७.४५			
	१५० x २० मि मि	गोटा	१४१.००	०.३०	७.००	०.३०	१४२.८०	१४२.९५	१४३.१०			
	१२५ x २० मि मि	गोटा	१४१.००	०.२३	७.००	०.२३	१४२.३८	१४२.५०	१४२.६१			
२८	फलेन्ज सेट (G.I. + H.D.P.)											
	१००/१२०	गोटा	३,१००.००	७.००	७.००	७.००	३,१४२.००	३,१४५.५०	३,१४९.००			
	८०/९०	गोटा	२,९००.००	४.८९	७.००	४.८९	२,९२९.३४	२,९३१.७९	२,९३४.२३			
	६५/७५	गोटा	२,४००.००	४.१०	७.००	४.१०	२,४२४.६०	२,४२६.६५	२,४२८.७०			
	६०/६३	गोटा	१,८५७.००	३.१२	७.००	३.१२	१,८७७.७२	१,८७७.२८	१,८७८.८४			
	४०/६०	गोटा	१,४१७.००	२.१५	७.००	२.१५	१,४२९.९०	१,४३०.९८	१,४३२.०५			
२९	एच.एल.सि (Hand Pump)											
	२२ के.जी	सेट	२,७००.००	२२.००	७.००	२२.००	२,८३२.००	२,८४३.००	२,८५४.००			
	२८ के.जी	सेट	२,५००.००	१८.००	७.००	१८.००	२,६०८.००	२,६१७.००	२,६२६.००			
	२५ के.जी	सेट	२,४००.००	१६.००	७.००	१६.००	२,४९६.००	२,५०४.००	२,५१२.००			
३०	फिल्टर ब्रस बाल (१.५")	गोटा	९००.००	०.५०	७.००	०.५०	९०३.००	९०३.२५	९०३.५०			
३१	सी.सी.सि. पाइप १.५"	मीटर	१५०.००	१.००	७.००	१.००	१५६.००	१५६.५०	१५७.००			
३२	सी.सी.सि. रिडन	मीटर	२९०.००	१.००	७.००	१.००	२९६.००	२९६.५०	२९७.००			
३३	सिमेन्ट पाइप ४" ०	र.फी	५०.००	०.१०	७.००	०.१०	५०.६०	५०.६५	५०.७०			
३४	ब्रास स्टप कक											
	११२" ०	गोटा	६५५.००	१.००	७.००	१.००	६६१.००	६६१.५०	६६२.००			

संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

महेश राई
प्रशासकीय अधिकृत

निर्णय नं.१ आ.व.२०८३/०८४ को लागि खोटेहाड गाउँपालिका भरी विभिन्न निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य (रेट) निम्न अनुसारको स्वीकृत गरियो।

आ.व.२०८३/०८४ को बाह्य निर्माण सामग्री



जिल्ला		उदयपुर	गण्डकि	गण्डकि	गण्डकि	गण्डकि	गण्डकि	गण्डकि	गण्डकि
क्र.सं.	व्यापारिक निर्माण सामग्री	इकाई	दर रेट भ्याट माहक	युनिट तौल	दर	के.जी. प्रति टन	दर रेट भ्याट माहक	दर रेट भ्याट माहक	दर रेट भ्याट माहक
३५	जेनसन टप ११२"०	गोटा	५५०.००	१.१०	७.००	१.१०	५५६.६०	५५७.१५	५५७.७०
३६	प्लास्टिक टप ११२"०	गोटा	६५.००	०.१०	७.००	०.१०	६५.६०	६५.६५	६५.७०
३७	विभिन्न क्षमता र साईजका मोटर पम्पहरू								
	११२" एच पि मोटर पम्प चाईनिज	गोटा	२,२००.००	२.००	७.००	२.००	२,२१२.००	२,२१३.००	२,२१४.००
	१" एच पि मोटर पम्प Super Suction pump चाईनिज	गोटा	५,५००.००	५.००	७.००	५.००	५,५२५.००	५,५२६.००	५,५२७.००
	२" एच पि मोटर पम्प Submersible pump चाईनिज	गोटा	६,९००.००	५.००	७.००	५.००	६,९२५.००	६,९२६.००	६,९२७.००
	११२" एच पि मोटर पम्प ISI Brand	गोटा	६,२००.००	३.००	७.००	३.००	६,२१६.००	६,२१७.००	६,२१८.००
	१" एच पि मोटर पम्प कम्पटन ISI Brand	गोटा	१२,५००.००	५.००	७.००	५.००	१२,५२५.००	१२,५२६.००	१२,५२७.००
३८	किचन ,बाथरुम र स्नानिटरिका सामानहरू								
१	WC Pan with foot rest classic Hindustan or equivalent								
	२४" साईज	सेट	२,३००.००	१६.००	७.००	१६.००	२,४०६.००	२,४१७.००	२,४२६.००
	२९" साईज	सेट	२,३००.००	१७.००	७.००	१७.००	२,४०२.००	२,४१०.५०	२,४१९.००
	२०" साईज	सेट	२,३००.००	१६.००	७.००	१६.००	२,३९६.००	२,४०४.००	२,४१२.००
	१ " साईज	सेट	१,६९०.००	१४.००	७.००	१४.००	१,७७४.००	१,७८१.००	१,७८८.००
२	W.C. Commode with cover								
	Colour (ISI Standard)	सेट	६,२००.००	२०.००	७.००	२०.००	६,३२०.००	६,३३०.००	६,३४०.००
	White	सेट	७,२००.००	२०.००	७.००	२०.००	७,३२०.००	७,३३०.००	७,३४०.००
	Commode with cover (European)	सेट	१६,५००.००	२०.००	७.००	२०.००	१६,६२०.००	१६,६३०.००	१६,६४०.००
	कमोड स्टेयर ११२" dia	गोटा	१,७५०.००	०.२०	७.००	०.२०	१,७५१.२०	१,७५१.३०	१,७५१.४०
	फाईबर ग्लास पेनसेट	गोटा	१,३००.००	१.००	७.००	१.००	१,३०६.००	१,३०६.५०	१,३०७.००
३	वास बेसिन Classic hind ware								
	(२२"x२६")	सेट	३,५००.००	१५.००	७.००	१५.००	३,५९०.००	३,५९७.५०	३,६०५.००
	(२०"x१६")	सेट	२,५००.००	१४.००	७.००	१४.००	२,५८४.००	२,५९१.००	२,५९८.००
	(१६"x१२")	सेट	१,९००.००	१३.००	७.००	१३.००	१,९७६.००	१,९८४.५०	१,९९१.००
४	किचन सिंक २४"x१६"x६"	सेट	२,४००.००	५.००	७.००	५.००	२,४३०.००	२,४३२.५०	२,४३५.००
५	किचन सिंक २४"x१६"x१०"	सेट	४,०००.००	१.००	७.००	१.००	४,००६.००	४,००६.५०	४,००७.००
६	टुबाईलेट पेपर होल्डर सेट	सेट	५७५.००	०.१०	७.००	०.१०	५७५.६०	५७५.६५	५७५.७०
७	सोप केश आल्मोनियम	गोटा	२९५.००	०.२५	७.००	०.२५	२९६.५०	२९६.६३	२९६.७५
८	सोप केश स्टील	गोटा	३५०.००	०.३५	७.००	०.३५	३५२.१०	३५२.२८	३५२.४५
९	सोप केश प्लास्टिक	गोटा	१९०.००	०.१०	७.००	०.१०	१९०.६०	१९०.६५	१९०.७०
१०	टाबिल रड फेन्सी टाईप	सेट	१,१००.००	०.५०	७.००	०.५०	१,१०३.००	१,१०३.२५	१,१०३.५०
११	टाबिल हेन्ड रड स्टील २४"	सेट	९००.००	०.१०	७.००	०.१०	९००.६०	९००.६५	९००.७०
१२	टाबिल हेन्ड रड स्टील १६"	सेट	६७५.००	०.०८	७.००	०.०८	६७५.४८	६७५.५२	६७५.५६
१३	टाबिल हेन्ड रड आल्मोनियम १६"	सेट	६२५.००	०.२०	७.००	०.२०	६२६.१०	६२६.३०	६२६.४०
१४	एना (Looking Glass)								
	(२२"x१६")	सेट	१,३३०.००	१.६०	७.००	१.६०	१,३४०.८०	१,३४१.७०	१,३४२.६०
	(१६"x१४")	सेट	१,०२५.००	१.२०	७.००	१.२०	१,०३२.२०	१,०३२.८०	१,०३३.४०
	(१६"x१२")	सेट	१,०२५.००	१.००	७.००	१.००	१,०३१.००	१,०३१.५०	१,०३२.००
१५	सी पि टुबाईलेट पेपर	प्रति रोल	४५०.००	०.२५	७.००	०.२५	४५१.५०	४५१.६३	४५१.७५
१६	होल्डर फेन्सी (A.R.K)	गोटा	९५०.००	०.५०	७.००	०.५०	९५३.००	९५३.२५	९५३.५०
१७	C.P बोटल टुबाप	गोटा	८२५.००	१.००	७.००	१.००	८३१.००	८३१.५०	८३२.००
१८	C.P टुवे विथ कक ११२" dia	गोटा	२,६१५.००	१.००	७.००	१.००	२,६२१.००	२,६२१.५०	२,६२२.००
१९	स्टेयर युरिनलको लागि ११२" dia	गोटा	१,७००.००	०.५०	७.००	०.५०	१,७०३.००	१,७०३.२५	१,७०३.५०
२०	P V C वास्ट पाईप १६" लामो	गोटा	३५०.००	०.४०	७.००	०.४०	३५२.४०	३५२.६०	३५२.८०

Handwritten signature and stamp in red ink at the bottom left corner.

Handwritten signature and stamp in black ink at the bottom center.

Handwritten signature and stamp in black ink at the bottom right.

Handwritten signature and stamp in black ink at the bottom right corner.

निर्णय नं. १ आ. व. २०८३/०८४ को लागि खोटेहाड गाउँपालिका भरी विभिन्न निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य दर तालिका निर्माण अनुसारको स्वीकृत गरियो।

आ. व. २०८३/०८४ को बाह्य निर्माण सामग्री



क्र.सं.	स्थानीय निर्माण सामग्री	ईकाई	जिल्ला	उदयपुर	गाडिबाट	के.जी.	खोटेहाड गाउँपालिका कार्यालय	दर रेट ध्याट बाहेक	दर रेट ध्याट बाहेक	वैकल्पिक
				दर रेट ध्याट बाहेक	युनिट तौल					
२१	सावर रोज सि पि स्पेशल	सेट		२,१००.००	०.६०	७.००	०.६०	२,१०३.६०	२,१०३.९०	२,१०४.२०
२२	सावर रोज सि पि साधारण	सेट		१,१००.००	०.३०	७.००	०.३०	१,१०१.८०	१,१०१.९५	१,१०२.१०
२३	हाई लेभल फ्लसिड सिस्टर्न	सेट		६,५००.००	१४.००	७.००	१४.००	६,५८४.००	६,५९१.००	६,५९८.००
२४	लो लेभल फ्लसिड सिस्टर्न	सेट		१,८००.००	१५.००	७.००	१५.००	१,८९०.००	१,८९७.५०	१,९०४.००
२५	युरिनल जेन्टल	सेट		१,५००.००	५.००	७.००	५.००	१,५३०.००	१,५३२.५०	१,५३४.००
२६	युरिनल लेडीज	सेट		१,७००.००	५.००	७.००	५.००	१,७३०.००	१,७३२.५०	१,७३४.००
२७	११२ " ब्रास विंग कक	गोटा		६७०.००	०.२०	७.००	०.२०	६७१.२०	६७१.३०	६७१.४०
२८	११२ " ब्रास सि पि कक	गोटा		१,०७५.००	०.२०	७.००	०.२०	१,०७६.२०	१,०७६.३०	१,०७६.४०
२९	बास बेसिन पिलर कक	गोटा		१,२८०.००	०.९०	७.००	०.९०	१,२८५.४०	१,२८५.८५	१,२८६.३०
३०	काउन्सिल सि पि स्टप कक	गोटा		२,०८५.००	०.९०	७.००	०.९०	२,०९०.४०	२,०९०.८५	२,०९१.३०
३१	एंगर सि पि स्टप कक हेभी	गोटा		२,१००.००	१.००	७.००	१.००	२,१०६.००	२,१०६.५०	२,१०७.००
३२	स्पानिटेक्स निपल १" dia	गोटा		५५०.००	०.२०	७.००	०.२०	५५१.२०	५५१.३०	५५१.४०
ज	विद्युत सम्बन्धी (NS or ISI Standard)									
१	ट्वाइलेट फ्रेम सहित ४" सिङ्गल	सेट		४५०.००	२.५५	७.००	२.५५	४६५.३०	४६५.५८	४६७.८५
२	ट्वाइलेट फ्रेम सहित २" सिङ्गल	सेट		४५०.००	२.२२	७.००	२.२२	४५३.३२	४५३.४३	४५५.४४
३	बिम (Bulb) १५, २०, ४०, ६०, १०० watt	गोटा		४०.००	०.०८	७.००	०.०८	४०.४८	४०.५२	४०.५६
४	सि एफ फल डबल U type									
	५ Watt	गोटा		२३५.००	०.१०	७.००	०.१०	२३५.६०	२३५.६५	२३५.७०
	९ Watt	गोटा		२४०.००	०.१०	७.००	०.१०	२४०.६०	२४०.६५	२४०.७०
	११ Watt	गोटा		२६०.००	०.१०	७.००	०.१०	२६०.६०	२६०.६५	२६०.७०
	१५ Watt	गोटा		३००.००	०.१०	७.००	०.१०	३००.६०	३००.६५	३००.७०
५	सि एफ फल Spiral Type									
	७ Watt	गोटा		३००.००	०.१०	७.००	०.१०	३००.६०	३००.६५	३००.७०
	११ Watt	गोटा		३०५.००	०.१०	७.००	०.१०	३०५.६०	३०५.६५	३०५.७०
	१५ Watt	गोटा		३३०.००	०.१०	७.००	०.१०	३३०.६०	३३०.६५	३३०.७०
	१८ Watt	गोटा		४००.००	०.१०	७.००	०.१०	४००.६०	४००.६५	४००.७०
६	डोम लाईट सिसाको									
	८"	गोटा		८००.००	१.००	७.००	१.००	८०६.००	८०६.५०	८०७.००
	६"	गोटा		५५०.००	०.९०	७.००	०.९०	५५५.४०	५५५.८५	५५६.३०
७	१६ एमपियर फ्युज	गोटा		७६.००	०.१०	७.००	०.१०	७६.६०	७६.६५	७६.७०
८	३२ एमपियर फ्युज	गोटा		१५०.००	०.१०	७.००	०.१०	१५०.६०	१५०.६५	१५०.७०
९	६ एमपियर फ्युज	गोटा		५८.००	०.१०	७.००	०.१०	५८.६०	५८.६५	५८.७०
१०	३८ एमपियर फ्युज	गोटा		२२१.००	०.१०	७.००	०.१०	२२१.६०	२२१.६५	२२१.७०
११	MCB ६ Amp	गोटा		१८५.००	०.२०	७.००	०.२०	१८६.२०	१८६.३०	१८६.४०
१२	MCB १६ Amp	गोटा		२००.००	०.३०	७.००	०.३०	२०१.८०	२०१.९५	२०२.१०
१३	पि सि सि पार्श्व ३/४ " Dia	ट.का.		३८.००	०.०३	७.००	०.०३	३८.१८	३८.२०	३८.२१
१४	पि सि सि पार्श्व १ " Dia	ट.का.		३८.००	०.०४	७.००	०.०४	३८.२१	३८.२३	३८.२५
१५	पि सि सि सेडल	गोटा		५.००	०.०३	७.००	०.०३	५.१८	५.२०	५.२१
१६	पि सि सि ग्रीन्स	गोटा		२.००	०.०३	७.००	०.०३	२.१८	२.२०	२.२१
१७	स्वीच ५ एम्पियर	गोटा		३५.००	०.१०	७.००	०.१०	३५.६०	३५.६५	३५.७०
१८	एंगल होल्डर	गोटा		४४.००	०.१०	७.००	०.१०	४४.६०	४४.६५	४४.७०
१९	बटम होल्डर	गोटा		३७.००	०.१०	७.००	०.१०	३७.६०	३७.६५	३७.७०
२०	सिलिङ रोज	गोटा		३०.००	०.१०	७.००	०.१०	३०.६०	३०.६५	३०.७०

(Signature)
जयराज शर्मा
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत

(Signature)
शैलेन्द्र पोखरेल
सह-इन्जिनियर

(Signature)
संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

(Signature)
महेन्द्र राई
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत

जिल्ला			उदयपुर	गण्डाबाट	के.जी.	दर रेट भ्याट	दर रेट भ्याट	दर रेट भ्याट	दर रेट भ्याट
क्र.सं.	स्थानीय निर्माण सामग्री	ईकाई	दर रेट भ्याट	युनिट तौल	दर	के.जी.	दर रेट भ्याट	दर रेट भ्याट	दर रेट भ्याट
२१	पि मि सि स्वीच ३० एम पि	गोटा	२५०.००	०.६०	७.००	०.६०	२५३.९०	२५४.२०	
२२	हेमि मेन स्वीच ३२ एम पि	गोटा	१.२४०.००	१.७५	७.००	१.७५	१.२५१.३८	१.२५२.२५	
२३	इन्डिकेटर	गोटा	३४.००	०.०५	७.००	०.०५	३४.३०	३४.३५	
२४	टुपिन सकेट	गोटा	२९.००	०.०५	७.००	०.०५	२९.२७	२९.३०	
२५	थ्रीपिन सकेट	गोटा	४५.००	०.०६	७.००	०.०६	४५.३६	४५.३९	
२६	फाइप पिन सकेट	गोटा	७०.००	०.२५	७.००	०.२५	७१.५०	७१.६३	
२७	पावर सकेट (१५ AMP)	गोटा	३५५.००	०.२०	७.००	०.२०	३५६.२०	३५६.३०	
२८	सेलो टेप	गोटा	२९.००	०.०३	७.००	०.०३	२९.१८	२९.२०	
२९	पि मि सि टेप	गोटा	२९.००	०.०३	७.००	०.०३	२९.१८	२९.२०	
३०	पि मि सि कीटेट कपर बायर NS चिन्ह प्राप्त (९० मी)								
	पि मि सि बायर ३१२०(९०२ मी)	क्वायल	२,४५५.००	३.५०	७.००	३.५०	२,४७६.००	२,४७७.७५	
	पि मि सि बायर ३१२२(९०२ मी)	क्वायल	१,४५५.००	२.५०	७.००	२.५०	१,४७७.००	१,४७९.२५	
	पि मि सि बायर ७१२०(९०२ मी)	क्वायल	६,०९०.००	९.५०	७.००	९.५०	६,१४७.००	६,१५१.७५	
	पि मि सि बायर ७१२२(९०२ मी)	क्वायल	३,८२०.००	६.००	७.००	६.००	३,८५६.००	३,८६२.००	
	पि मि सि बायर १११८(९०२ मी)	क्वायल	१,२२५.००	२.२०	७.००	२.२०	१,२३८.२०	१,२३९.३०	
	पि मि सि बायर ७११८(९०२ मी)	क्वायल	७,०९०.००	१२.००	७.००	१२.००	७,१६२.००	७,१६८.००	
	पि मि सि बायर ७११६(९०२ मी)	क्वायल	१५,४५५.००	१५.००	७.००	१५.००	१५,५५५.००	१५,५६०.००	
३१	कपर अर्थिङ प्लेट	के.जी.	२,३००.००	१.००	७.००	१.००	२,३०६.००	२,३०६.५०	
३२	फ्लेक्सिबल स्पेसल बायर (९० र.मी)	बण्डल	१,७००.००	१.७०	७.००	१.७०	१,७१०.२०	१,७११.९०	
३३	प्लास्टिक बिट								
	प्लास्टिक बिट ११२"	र.फी	१२.००	०.०४	७.००	०.०४	१२.२४	१२.२६	
	प्लास्टिक बिट ३१४"	र.फी	१३.००	०.०५	७.००	०.०५	१३.३०	१३.३३	
	प्लास्टिक बिट १"	र.फी	१५.००	०.०६	७.००	०.०६	१५.३६	१५.३९	
	प्लास्टिक बिट १.५"	र.फी	१५.००	०.०७	७.००	०.०७	१५.४२	१५.४६	
	प्लास्टिक बिट २"	र.फी	२१.००	०.०९	७.००	०.०९	२१.४४	२१.५९	
३४	डोर वेल (विभिन्न किसिमको)	गोटा	३४५.००	०.५५	७.००	०.५५	३४८.३०	३४८.५८	
३५	सरफेस वेल स्वीच	गोटा	१४०.००	०.१०	७.००	०.१०	१४०.६०	१४०.६५	
३६	प्लास्टिक बोर्ड								
	प्लास्टिक ४"x४"	गोटा	३२.००	०.१०	७.००	०.१०	३२.६०	३२.६५	
	प्लास्टिक ४"x६"	गोटा	३६.००	०.१३	७.००	०.१३	३६.७८	३६.८५	
	प्लास्टिक ६"x६"	गोटा	५०.००	०.१८	७.००	०.१८	५१.०८	५१.१७	
	प्लास्टिक ८"x१०"	गोटा	१०५.००	०.२३	७.००	०.२३	१०६.३८	१०६.५०	
३७	पावर सकेट बोर्ड पि मि सि	गोटा	३६.००	०.१८	७.००	०.१८	३७.०८	३७.१७	
३८	पोल बायर ६ मि मि	र.मी	५५.००	०.१०	७.००	०.१०	५५.६०	५५.६५	
३९	विद्युत वायरिङ गर्ने मिल्थी खर्च	प्याइन्ट	१,९३०.००				१,९३०.००	१,९३०.००	
४०	अर्थिङ रड ६ फिट लामो	धान	२,८२५.००	४.००	७.००	४.००	२,८४९.००	२,८५१.००	
४१	८ गेज कपर बायर	के.जी.	६१३.००	१.००	७.००	१.००	६१९.००	६१९.५०	
४२	कपर अर्थिङ प्लेट (१२"x१२")	धान	१,७६१.००	५.००	७.००	५.००	१,७९१.००	१,७९३.५०	
४३	स्टे सेट	सेट	२,२५०.००	१२.००	७.००	१२.००	२,३२२.००	२,३२८.००	
४४	स्टे ईन्सुलेटर	गोटा	७०.००	१.००	७.००	१.००	७६.००	७६.५०	
४५	स्टे बायर	के.जी.	२००.००	१.००	७.००	१.००	२०६.००	२०६.५०	
४६	पोल क्ल्याम्प	गोटा	१६५.००	०.५०	७.००	०.५०	१६८.००	१६८.२५	
४७	ब्रेसिङ पत्ती	गोटा	१८७.००	१.००	७.००	१.००	१९३.००	१९३.५०	
४८	विद्युत स्टील ट्यूबलर पोल								
	८ मिटर	गोटा	१८,७००.००	१०५.००	७.००	१०५.००	१९,३३०.००	१९,३३५.००	
	९ मिटर	गोटा	२४,०००.००	१३०.००	७.००	१३०.००	२४,७८०.००	२४,७८५.००	

संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

शैलेन्द्र पोखरेल
जव-इन्जिनियर

सहस्र राई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

निर्णय नं. १ आ.व. २०८३/०८४ को लागि खोटेहाड गाउँपालिका भरी विभिन्न निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य (दररेट) निर्धारण गर्न सारको स्वीकृत गरियो।

आ.व. २०८३/०८४ को बाह्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	स्थानीय निर्माण सामग्री	ईकाई	जिल्ला	उदयपुर	गण्डकिरी	के.जी.	खोटेहाड गाउँपालिकाको कार्यालय खोटेहाड, खोटेहाड			रिपोर्ट
			दर रेट भ्याट बाहेक	मुनिट तौल	दर	के.जी.	दर रेट भ्याट बाहेक	दर रेट भ्याट बाहेक	दर रेट भ्याट बाहेक	
४९	एम एस चैनल									
	८ फिट चैनल	गोटा	३,७०७.००	२५.००	७.००	२५.००	३,८५७.००	३,८६९.५०	३,८८२.००	
	५ फिट चैनल	गोटा	२,३९७.००	१५.६३	७.००	१५.६३	२,४९०.७५	२,४९८.५७	२,५०६.३८	
	१.५ फिट चैनल	गोटा	८४५.००	४.६९	७.००	४.६९	८७३.९३	८७५.४७	८७७.८९	
	टी चैनल	गोटा	२,२७५.००	१२.००	७.००	१२.००	२,३४७.००	२,३५३.००	२,३५९.००	
	लामो टी चैनल	गोटा	४,३९७.००	२५.००	७.००	२५.००	४,५४७.००	४,५५९.५०	४,५७२.००	
५०	D-Iron hastkle	गोटा	१५०.००	१.५०	७.००	१.५०	१५९.००	१५९.७५	१६०.५०	
५१	11 Kv Pin	गोटा	४००.००	१.००	७.००	१.००	४०६.००	४०६.५०	४०७.००	
५२	11 Kv Spindle	गोटा	३८४.००	१.००	७.००	१.००	३९०.००	३९०.५०	३९१.००	
५३	11 Kv Disc	गोटा		५.००	७.००	५.००	३०.००	३२.५०	३५.००	
५४	11 Kv Disc with Grapher	गोटा	१,५००.००	५.००	७.००	५.००	१,५३०.००	१,५३२.५०	१,५३५.००	
५५	M.S. Channel / M.S. fabricated (D-iron Transfer & foe Electric pole)	के.जी.	१६०.००	१.००	७.००	१.००	१६६.००	१६६.५०	१६७.००	
५६	Nut and Bolt	के.जी.	२२०.००	१.००	७.००	१.००	२२६.००	२२६.५०	२२७.००	
५७	P.G Clamp	गोटा	७५.००		७.००		७५.००	७५.००	७५.००	
५८	11Kv Drop out phyuja	धान	३,६००.००	५.००	७.००	५.००	३,६३०.००	३,६३२.५०	३,६३५.००	
५९	11Kv Lightning	धान	१,८५०.००	५.००	७.००	५.००	१,८८०.००	१,८८२.५०	१,८८५.००	
६०	9 Kv Lightning Arrestor	धान		१.००		१.००				
६१	Earthing Work	सेट	३,६८०.००		७.००		३,६८०.००	३,६८०.००	३,६८०.००	
६२	Earthing Set	सेट	२,८३०.००		७.००		२,८३०.००	२,८३०.००	२,८३०.००	
६३	Earthing Wire	के.जी.	२,४८०.००	१.००	७.००	१.००	२,४८६.००	२,४८६.५०	२,४८७.००	
६४	ACSR Conductor 0.03 sq.inch	मीटर	४५.००	०.२९	७.००	०.२९	४६.२६	४६.३७	४६.४७	
६५	ACSR Conductor 0.05 sq.inch	मीटर	७८.५०	०.९९	७.००	०.९९	७९.९३	७९.९९	८०.२४	

निर्णय नं. (२) माथी उल्लेख भए बाहेकको जिल्ला दररेटको हकमा उदयपुर जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले आ.व. २०८३-८४ को लागि निर्धारण गरेको दररेटलाई आधार लिने। उदयपुर जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले आ.व. २०८३-८४ को लागि निर्धारण गरेको दररेटमा पनि उपलब्ध हुन नसकेमा कमस मोरङ वा काठमाण्डौ जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले आ.व. २०८३-८४ को लागि निर्धारण गरेको दररेटलाई आधार लिने।

निर्णय नं. (३) माथी उल्लेख भएका स्थानीय निर्माण सामग्री, बाह्य निर्माण, ढुवानी दर र ज्यालामा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गरिएको छैन। यस पालिका दररेटमा उल्लेखित दर अधिकतम दर भएकोले उपलब्ध भए सो भन्दा कममा ज्याला भुक्तानि गर्न ढुवानी गराउन र निर्माण सामग्री खरिद गर्न बाध्य हुने छैन।

निर्णय नं. ३. नेपाली निर्माण सामग्रीहरू नेपाल गुणस्तर चिन्ह (NS) प्राप्त भएको, भारतीय निर्माण सामग्रीहरू भारतीय प्रमाण चिन्ह (IS) प्राप्त भएको र अन्यको हकमा सो सरह मान प्रयोग गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. ४. माथीको निर्णयहरूको दायरामा भित्रमा नआउने निर्माण सामग्रीको हकमा स्पेसिफिकेशन सहित कम्तिमा ३ (तीनवटा) कोटेशन प्राप्त गरी तोकिएको स्पेसिफिकेशन पुगेको मध्य सबै भन्दा कमवालाको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो।

सत्यनारायण पोखरेल
सह-इन्जिनियर

रंजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

महेन्द्र राई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

खाटेहड गाउँपालिका
कार्यपालिकाको कार्यालय
खाटेहड गाउँपालिका

संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

महेश राई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

Khotang Rural Municipality
Khotang Bazar, Khotang



सि.न	विवरण	कोड	दुकान	दर (कि.मी.) भ्याट बाहेक २०६१-०८२	दर (कि.मी.) रु २०६१-०८२	दर (मिटर) रु २०६१-०८२	दर (कि.मी.) भ्याट बाहेक २०६२-०८३	दर (कि.मी.) रु २०६२-०८३	दर (मिटर) रु २०६२-०८३	दर (कि.मी.) भ्याट बाहेक २०६३-०८४	दर (कि.मी.) रु २०६३-०८४	दर (मिटर) रु २०६३-०८४	इकाइ तौल (कि.जी)
	पोलिमिन पाइप (१५० मी.मी.) ६ के.जी	HP६-१६०	मी	३०२.४६	३४१.८९	१.८३०.८४	३०२.४६	३४१.८९	१.८३०.८४	३३२.४६	३७४.७९	२.०१२.३७	४.३६
	पोलिमिन पाइप (१५० मी.मी.) १० के.जी	HP१०-१६०	मी	३०२.४६	३४१.८९	२.७६२.१४	३०२.४६	३४१.८९	२.७६२.१४	३३२.४६	३७४.७९	३.०३६.०३	६.०८
	पोलिमिन पाइप (१५० मी.मी.) २५ के.जी	HP२५-१६०	मी	३०२.४६	३४१.८९	१.०७६.२८	३०२.४६	३४१.८९	१.०७६.२८	३३२.४६	३७४.७९	१.१८२.००	२.१४
	पोलिमिन पाइप (१५० मी.मी.) ४ के.जी	HP४-१६०	मी	३०२.४६	३४१.८९	१.६२६.०९	३०२.४६	३४१.८९	१.६२६.०९	३३२.४६	३७४.७९	१.७८९.४३	४.७६
	पोलिमिन पाइप (१५० मी.मी.) ५ के.जी	HP५-१६०	मी	३०२.४६	३४१.८९	२.३४२.२९	३०२.४६	३४१.८९	२.३४२.२९	३३२.४६	३७४.७९	२.६८४.४४	६.८८
	पोलिमिन पाइप (१५० मी.मी.) १० के.जी	HP१०-१६०	मी	३०२.४६	३४१.८९	३.४०६.४४	३०२.४६	३४१.८९	३.४०६.४४	३३२.४६	३७४.७९	३.८४६.१३	१०.२६
	पोलिमिन पाइप (२०० मी.मी.) ४ के.जी	HP४-२००	मी	३०२.४६	३४१.८९	१.३२४.६३	३०२.४६	३४१.८९	१.३२४.६३	३३२.४६	३७४.७९	१.४६६.१०	३.८८
	पोलिमिन पाइप (२०० मी.मी.) ५ के.जी	HP५-२००	मी	३०२.४६	३४१.८९	२.०१३.७४	३०२.४६	३४१.८९	२.०१३.७४	३३२.४६	३७४.७९	२.३१४.३२	४.८९
	पोलिमिन पाइप (२०० मी.मी.) १० के.जी	HP१०-२००	मी	३०२.४६	३४१.८९	२.८६६.८२	३०२.४६	३४१.८९	२.८६६.८२	३३२.४६	३७४.७९	३.१४६.२८	८.३९
	पोलिमिन पाइप (२०० मी.मी.) २५ के.जी	HP२५-२००	मी	३०२.४६	३४१.८९	४.१८०.४०	३०२.४६	३४१.८९	४.१८०.४०	३३२.४६	३७४.७९	४.७०४.९२	१२.४२
	पोलिमिन पाइप (२५५ मी.मी.) ४ के.जी	HP४-२५५	मी	३०२.४६	३४१.८९	१.६४८.६१	३०२.४६	३४१.८९	१.६४८.६१	३३२.४६	३७४.७९	१.८१२.०७	४.८२
	पोलिमिन पाइप (२५५ मी.मी.) ५ के.जी	HP५-२५५	मी	३०२.४६	३४१.८९	२.४४४.३९	३०२.४६	३४१.८९	२.४४४.३९	३३२.४६	३७४.७९	२.९९७.७८	७.४४
	पोलिमिन पाइप (२५५ मी.मी.) १० के.जी	HP१०-२५५	मी	३०२.४६	३४१.८९	३.६०८.३४	३०२.४६	३४१.८९	३.६०८.३४	३३२.४६	३७४.७९	३.९६६.१२	१०.४४
	पोलिमिन पाइप (२५५ मी.मी.) २५ के.जी	HP२५-२५५	मी	३०२.४६	३४१.८९	४.४७४.०७	३०२.४६	३४१.८९	४.४७४.०७	३३२.४६	३७४.७९	४.७९७.५४	१६.०१
	पोलिमिन पाइप (२५५ मी.मी.) ४ के.जी	HP४-२५५	मी	३०२.४६	३४१.८९	२.०४४.४६	३०२.४६	३४१.८९	२.०४४.४६	३३२.४६	३७४.७९	२.२५९.२७	६.०१
	पोलिमिन पाइप (२५५ मी.मी.) ५ के.जी	HP५-२५५	मी	३०२.४६	३४१.८९	३.१४०.९७	३०२.४६	३४१.८९	३.१४०.९७	३३२.४६	३७४.७९	३.४५२.४१	९.१९
	पोलिमिन पाइप (२५५ मी.मी.) १० के.जी	HP१०-२५५	मी	३०२.४६	३४१.८९	४.४६२.०४	३०२.४६	३४१.८९	४.४६२.०४	३३२.४६	३७४.७९	४.९०४.४७	१३.०४
	पोलिमिन पाइप (२५५ मी.मी.) २५ के.जी	HP२५-२५५	मी	३०२.४६	३४१.८९	६.७४४.७८	३०२.४६	३४१.८९	६.७४४.७८	३३२.४६	३७४.७९	७.४२४.४४	१९.७६
	पोलिमिन पाइप (२५५ मी.मी.) ४ के.जी	HP४-२५५	मी	३०२.४६	३४१.८९	२.४४४.४६	३०२.४६	३४१.८९	२.४४४.४६	३३२.४६	३७४.७९	२.६०७.४४	७.४७
	पोलिमिन पाइप (२५५ मी.मी.) ५ के.जी	HP५-२५५	मी	३०२.४६	३४१.८९	३.९१६.३८	३०२.४६	३४१.८९	३.९१६.३८	३३२.४६	३७४.७९	४.२०४.७१	११.४६
	पोलिमिन पाइप (२५५ मी.मी.) १० के.जी	HP१०-२५५	मी	३०२.४६	३४१.८९	४.४९७.४७	३०२.४६	३४१.८९	४.४९७.४७	३३२.४६	३७४.७९	६.१४२.४८	१६.३७
	पोलिमिन पाइप (२५५ मी.मी.) २५ के.जी	HP२५-२५५	मी	३०२.४६	३४१.८९	८.४४७.४९	३०२.४६	३४१.८९	८.४४७.४९	३३२.४६	३७४.७९	९.२८४.०९	२४.७१
	पोलिमिन पाइप (२५५ मी.मी.) ४ के.जी	HP४-२५५	मी	३०२.४६	३४१.८९	३.२३८.०७	३०२.४६	३४१.८९	३.२३८.०७	३३२.४६	३७४.७९	३.४४९.१३	९.४७
	पोलिमिन पाइप (२५५ मी.मी.) ५ के.जी	HP५-२५५	मी	३०२.४६	३४१.८९	४.९६०.१८	३०२.४६	३४१.८९	४.९६०.१८	३३२.४६	३७४.७९	५.४४२.००	१४.४९
	पोलिमिन पाइप (२५५ मी.मी.) १० के.जी	HP१०-२५५	मी	३०२.४६	३४१.८९	७.०७४.१३	३०२.४६	३४१.८९	७.०७४.१३	३३२.४६	३७४.७९	७.७७६.६६	२०.६९
	पोलिमिन पाइप (२५५ मी.मी.) २५ के.जी	HP२५-२५५	मी	३०२.४६	३४१.८९	१०.६४३.३८	३०२.४६	३४१.८९	१०.६४३.३८	३३२.४६	३७४.७९	११.७०९.७०	२९.९६

संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

संजय कुमार चौधरी
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत

Khotang Rural Municipality
Khotang Bazar, Khotang



सि.नं.	विवरण	कोड	इकाई	दर (के जी) भ्याट बाहेक रु २०८१-०८२	दर (के जी) रु २०८१- ०८२	दर (मिटर) रु २०८१- ०८२	दर (के जी) भ्याट बाहेक रु २०८२-०८३	दर (के जी) रु २०८२- ०८३	दर (मिटर) रु २०८२- ०८३	दर (के जी) भ्याट बाहेक रु २०८३-०८४	दर (मिटर) रु २०८३- ०८४	इकाई तोल (के जी)	
क.१) जि.आइ. पाइप													
	जि.आइ. पाइप (१/२")-(मिडिएम)	GPM-15	मी	211.42	238.90	291.46	211.42	238.90	291.46	211.42	238.90	291.46	1.22
	जि.आइ. पाइप (३/४")-(मिडिएम)	GPM-20	मी	209.03	236.21	373.21	209.03	236.21	373.21	209.03	236.21	373.21	1.58
	जि.आइ. पाइप (१")-(मिडिएम)	GPM-25	मी	198.13	223.88	546.28	198.13	223.88	546.28	198.13	223.88	546.28	2.44
	जि.आइ. पाइप (१-१/४")-(मिडिएम)	GPM-32	मी	199.43	225.35	707.61	199.43	225.35	707.61	199.43	225.35	707.61	3.14
	जि.आइ. पाइप (१-१/२")-(मिडिएम)	GPM-40	मी	199.44	225.37	813.58	199.44	225.37	813.58	199.44	225.37	813.58	3.61
	जि.आइ. पाइप (२")-(मिडिएम)	GPM-50	मी	86.53	97.78	498.67	86.53	97.78	498.67	86.53	97.78	498.67	5.10
	जि.आइ. पाइप (२-१/२")-(मिडिएम)	GPM-63	मी	191.96	216.92	1,412.15	191.96	216.92	1,412.15	191.96	216.92	1,412.15	6.51
	जि.आइ. पाइप (३")-(मिडिएम)	GPM-75	मी	185.11	209.17	1,771.67	185.11	209.17	1,771.67	185.11	209.17	1,771.67	8.47
	जि.आइ. पाइप (४")-(मिडिएम)	GPM-100	मी	192.19	217.17	2,627.82	192.19	217.17	2,627.82	192.19	217.17	2,627.82	12.10
	जि.आइ. पाइप (५")-(मिडिएम)	GPM-125	मी	193.12	218.22	3,535.21	193.12	218.22	3,535.21	193.12	218.22	3,535.21	16.20
	जि.आइ. पाइप (६")-(मिडिएम)	GPM-150	मी	199.77	225.74	4,334.12	199.77	225.74	4,334.12	199.77	225.74	4,334.12	19.20
	जि.आइ. पाइप (१/२")-(हार्ड)	GPH-15	मी										1.45
क.२) पोलिथिन पाइप (PE grade 100)													
	Polythene pipe, 20mm, PN16	PN16-PE100-DN20	मी	296.50	335.05	44.90	296.50	335.05	44.90	327.00	369.51	49.51	0.13
	Polythene pipe, 25mm, PN12.5	PN12.5-PE100-DN25	मी	296.50	335.05	57.96	296.50	335.05	57.96	327.00	369.51	63.93	0.17
	Polythene pipe, 25mm, PN16	PN16-PE100-DN25	मी	296.50	335.05	69.02	296.50	335.05	69.02	327.00	369.51	76.12	0.21
	Polythene pipe, 32mm, PN10	PN10-PE100-DN32	मी	296.50	335.05	78.40	296.50	335.05	78.40	327.00	369.51	86.47	0.23
	Polythene pipe, 32mm, PN12.5	PN12.5-PE100-DN32	मी	296.50	335.05	91.80	296.50	335.05	91.80	327.00	369.51	101.25	0.27
	Polythene pipe, 32mm, PN16	PN16-PE100-DN32	मी	296.50	335.05	113.25	296.50	335.05	113.25	327.00	369.51	124.89	0.34
	Polythene pipe, 40mm, PN10	PN10-PE100-DN40	मी	296.50	335.05	120.62	296.50	335.05	120.62	327.00	369.51	133.02	0.36
	Polythene pipe, 40mm, PN12.5	PN12.5-PE100-DN40	मी	296.50	335.05	145.41	296.50	335.05	145.41	327.00	369.51	160.37	0.43
	Polythene pipe, 40mm, PN16	PN16-PE100-DN40	मी	296.50	335.05	175.23	296.50	335.05	175.23	327.00	369.51	193.25	0.52
	Polythene pipe, 50mm, PN6	PN6-PE100-DN50	मी	296.50	335.05	122.29	296.50	335.05	122.29	327.00	369.51	134.87	0.37
	Polythene pipe, 50mm, PN10	PN10-PE100-DN50	मी	296.50	335.05	185.95	296.50	335.05	185.95	327.00	369.51	205.08	0.56
	Polythene pipe, 50mm, PN12.5	PN12.5-PE100-DN50	मी	296.50	335.05	225.49	296.50	335.05	225.49	327.00	369.51	248.68	0.67
	Polythene pipe, 50mm, PN16	PN16-PE100-DN50	मी	296.50	335.05	270.72	296.50	335.05	270.72	327.00	369.51	296.56	0.81
	Polythene pipe, 63mm, PN6	PN6-PE100-DN63	मी	296.50	335.05	190.31	296.50	335.05	190.31	327.00	369.51	209.88	0.57
	Polythene pipe, 63mm, PN10	PN10-PE100-DN63	मी	296.50	335.05	295.51	296.50	335.05	295.51	327.00	369.51	325.91	0.88
	Polythene pipe, 63mm, PN12.5	PN12.5-PE100-DN63	मी	296.50	335.05	350.79	296.50	335.05	350.79	327.00	369.51	386.88	1.05
	Polythene pipe, 63mm, PN16	PN16-PE100-DN63	मी	296.50	335.05	425.51	296.50	335.05	425.51	327.00	369.51	469.28	1.27
	Polythene pipe, 75mm, PN6	PN6-PE100-DN75	मी	296.50	335.05	273.40	296.50	335.05	273.40	327.00	369.51	301.52	0.82
	Polythene pipe, 75mm, PN10	PN10-PE100-DN75	मी	296.50	335.05	418.14	296.50	335.05	418.14	327.00	369.51	461.15	1.25
	Polythene pipe, 75mm, PN12.5	PN12.5-PE100-DN75	मी	296.50	335.05	496.20	296.50	335.05	496.20	327.00	369.51	547.24	1.48
	Polythene pipe, 75mm, PN16	PN16-PE100-DN75	मी	296.50	335.05	603.08	296.50	335.05	603.08	327.00	369.51	665.12	1.80
	Polythene pipe, 90mm, PN6	PN6-PE100-DN90	मी	296.50	335.05	384.63	296.50	335.05	384.63	327.00	369.51	424.20	1.15
	Polythene pipe, 90mm, PN10	PN10-PE100-DN90	मी	296.50	335.05	598.73	296.50	335.05	598.73	327.00	369.51	660.31	1.79
	Polythene pipe, 90mm, PN12.5	PN12.5-PE100-DN90	मी	296.50	335.05	718.34	296.50	335.05	718.34	327.00	369.51	792.23	2.14
	Polythene pipe, 90mm, PN16	PN16-PE100-DN90	मी	296.50	335.05	841.30	296.50	335.05	841.30	327.00	369.51	927.84	2.51
	Polythene pipe, 110mm, PN6	PN6-PE100-DN110	मी	296.50	335.05	565.56	296.50	335.05	565.56	327.00	369.51	623.73	1.69
	Polythene pipe, 110mm, PN10	PN10-PE100-DN110	मी	296.50	335.05	885.52	296.50	335.05	885.52	327.00	369.51	976.61	2.64
	Polythene pipe, 110mm, PN12.5	PN12.5-PE100-DN110	मी	296.50	335.05	1,064.44	296.50	335.05	1,064.44	327.00	369.51	1,173.93	3.18
	Polythene pipe, 110mm, PN16	PN16-PE100-DN110	मी	296.50	335.05	1,286.57	296.50	335.05	1,286.57	327.00	369.51	1,418.92	3.84
	Polythene pipe, 125mm, PN6	PN6-PE100-DN125	मी	302.56	341.89	747.72	302.56	341.89	747.72	332.56	375.79	821.86	2.19
	Polythene pipe, 125mm, PN10	PN10-PE100-DN125	मी	302.56	341.89	1,164.14	302.56	341.89	1,164.14	332.56	375.79	1,279.57	3.41
	Polythene pipe, 125mm, PN12.5	PN12.5-PE100-DN125	मी	302.56	341.89	1,398.00	302.56	341.89	1,398.00	332.56	375.79	1,536.62	4.09
	Polythene pipe, 125mm, PN16	PN16-PE100-DN125	मी	302.56	341.89	1,696.47	302.56	341.89	1,696.47	332.56	375.79	1,864.68	4.96
	Polythene pipe, 140mm, PN6	PN6-PE100-DN140	मी	302.56	341.89	1,282.10	302.56	341.89	1,282.10	332.56	375.79	1,409.22	3.75
	Polythene pipe, 140mm, PN10	PN10-PE100-DN140	मी	302.56	341.89	1,456.81	302.56	341.89	1,456.81	332.56	375.79	1,601.25	4.26
	Polythene pipe, 140mm, PN12.5	PN12.5-PE100-DN140	मी	302.56	341.89	1,754.59	302.56	341.89	1,754.59	332.56	375.79	1,928.57	5.13

संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

महेश राई
सहायक अधिकारी

Khotang Rural Municipality
Khotang Bazar, Khotang



सि.नं.	विवरण	कोड	इकाई	दर (के.जी.) भ्याट बलिक २०८१-०८२	दर (के.जी.) रु २०८१- ०८२	दर (मिटर) रु २०८१- ०८२	दर (के.जी.) भ्याट बलिक २०८२-०८३	दर (के.जी.) रु २०८२- ०८३	दर (मिटर) रु २०८२- ०८३	२०९३	दर (के.जी.) भ्याट बलिक २०८३-०८४	दर (मिटर) रु २०८३- ०८४	इकाई तोल (के.जी.)
	Polythene pipe , 140mm , PN16	PN16-PE100-DN140	मी	302.56	341.89	2,122.81	302.56	341.89	2,122.81	332.56	375.79	2,333.30	6.21
	Polythene pipe , 160mm , PN6	PN6-PE100-DN160	मी	302.56	341.89	1,223.63	302.56	341.89	1,223.63	332.56	375.79	1,344.96	3.58
	Polythene pipe , 160mm , PN10	PN10-PE100-DN160	मी	302.56	341.89	1,900.58	302.56	341.89	1,900.58	332.56	375.79	2,089.03	5.56
	Polythene pipe , 160mm , PN12.5	PN12.5-PE100-DN160	मी	302.56	341.89	2,288.97	302.56	341.89	2,288.97	332.56	375.79	2,515.93	6.70
	Polythene pipe , 160mm , PN16	PN16-PE100-DN160	मी	302.56	341.89	2,780.96	302.56	341.89	2,780.96	332.56	375.79	3,056.70	8.13
	Polythene pipe , 180mm , PN6	PN6-PE100-DN180	मी	302.56	341.89	1,544.67	302.56	341.89	1,544.67	332.56	375.79	1,697.83	4.52
	Polythene pipe , 180mm , PN10	PN10-PE100-DN180	मी	302.56	341.89	2,411.71	302.56	341.89	2,411.71	332.56	375.79	2,650.84	7.05
	Polythene pipe , 180mm , PN12.5	PN12.5-PE100-DN180	मी	302.56	341.89	2,894.46	302.56	341.89	2,894.46	332.56	375.79	3,181.46	8.47
	Polythene pipe , 180mm , PN16	PN16-PE100-DN180	मी	302.56	341.89	3,506.45	302.56	341.89	3,506.45	332.56	375.79	3,854.13	10.28
	Polythene pipe , 200mm , PN6	PN6-PE100-DN200	मी	302.56	341.89	1,902.29	302.56	341.89	1,902.29	332.56	375.79	2,090.91	5.56
	Polythene pipe , 200mm , PN10	PN10-PE100-DN200	मी	302.56	341.89	2,973.78	302.56	341.89	2,973.78	332.56	375.79	3,268.65	8.70
	Polythene pipe , 200mm , PN12.5	PN12.5-PE100-DN200	मी	302.56	341.89	3,569.70	302.56	341.89	3,569.70	332.56	375.79	3,923.65	10.44
	Polythene pipe , 200mm , PN16	PN16-PE100-DN200	मी	302.56	341.89	4,330.76	302.56	341.89	4,330.76	332.56	375.79	4,760.17	12.67
	Polythene pipe , 225mm , PN6	PN6-PE100-DN225	मी	302.56	341.89	2,415.47	302.56	341.89	2,415.47	332.56	375.79	2,654.98	7.07
	Polythene pipe , 225mm , PN10	PN10-PE100-DN225	मी	302.56	341.89	3,752.27	302.56	341.89	3,752.27	332.56	375.79	4,124.33	10.98
	Polythene pipe , 225mm , PN12.5	PN12.5-PE100-DN225	मी	302.56	341.89	4,488.03	302.56	341.89	4,488.03	332.56	375.79	4,933.03	13.13
	Polythene pipe , 225mm , PN16	PN16-PE100-DN225	मी	302.56	341.89	5,475.07	302.56	341.89	5,475.07	332.56	375.79	6,017.95	16.01
	Polythene pipe , 250mm , PN6	PN6-PE100-DN250	मी	302.56	341.89	2,986.95	302.56	341.89	2,986.95	332.56	375.79	3,261.13	8.68
	Polythene pipe , 250mm , PN10	PN10-PE100-DN250	मी	302.56	341.89	4,622.39	302.56	341.89	4,622.39	332.56	375.79	5,080.72	13.52
	Polythene pipe , 250mm , PN12.5	PN12.5-PE100-DN250	मी	302.56	341.89	5,560.20	302.56	341.89	5,560.20	332.56	375.79	6,111.52	16.26
	Polythene pipe , 250mm , PN16	PN16-PE100-DN250	मी	302.56	341.89	6,755.12	302.56	341.89	6,755.12	332.56	375.79	7,424.91	19.76
	Polythene pipe , 280mm , PN6	PN6-PE100-DN280	मी	302.56	341.89	3,721.50	302.56	341.89	3,721.50	332.56	375.79	4,090.50	10.89
	Polythene pipe , 280mm , PN10	PN10-PE100-DN280	मी	302.56	341.89	5,790.30	302.56	341.89	5,790.30	332.56	375.79	6,364.43	16.94
	Polythene pipe , 280mm , PN12.5	PN12.5-PE100-DN280	मी	302.56	341.89	6,972.22	302.56	341.89	6,972.22	332.56	375.79	7,663.54	20.39
	Polythene pipe , 280mm , PN16	PN16-PE100-DN280	मी	302.56	341.89	8,469.71	302.56	341.89	8,469.71	332.56	375.79	9,309.52	24.77
	Polythene pipe , 315mm , PN6	PN6-PE100-DN315	मी	302.56	341.89	4,711.62	302.56	341.89	4,711.62	332.56	375.79	5,178.80	13.78
	Polythene pipe , 315mm , PN10	PN10-PE100-DN315	मी	302.56	341.89	7,336.88	302.56	341.89	7,336.88	332.56	375.79	8,064.14	21.46
	Polythene pipe , 315mm , PN12.5	PN12.5-PE100-DN315	मी	302.56	341.89	8,826.99	302.56	341.89	8,826.99	332.56	375.79	9,702.22	25.82
	Polythene pipe , 315mm , PN16	PN16-PE100-DN315	मी	302.56	341.89	10,703.64	302.56	341.89	10,703.64	332.56	375.79	11,764.95	31.31
	Polythene pipe , 355mm , PN6	PN6-PE100-DN355	मी	302.56	341.89	5,971.84	302.56	341.89	5,971.84	332.56	375.79	6,563.97	17.47
	Polythene pipe , 355mm , PN10	PN10-PE100-DN355	मी	302.56	341.89	9,329.23	302.56	341.89	9,329.23	332.56	375.79	10,254.26	27.29
	Polythene pipe , 355mm , PN12.5	PN12.5-PE100-DN355	मी	302.56	341.89	11,205.19	302.56	341.89	11,205.19	332.56	375.79	12,316.23	32.77
	Polythene pipe , 355mm , PN16	PN16-PE100-DN355	मी	302.56	341.89	13,579.30	302.56	341.89	13,579.30	332.56	375.79	14,925.74	39.72
	Polythene pipe , 400mm , PN6	PN6-PE100-DN400	मी	302.56	341.89	7,720.97	302.56	341.89	7,720.97	332.56	375.79	8,486.53	22.58
	Polythene pipe , 400mm , PN10	PN10-PE100-DN400	मी	302.56	341.89	12,084.20	302.56	341.89	12,084.20	332.56	375.79	13,282.40	35.35
	Polythene pipe , 400mm , PN12.5	PN12.5-PE100-DN400	मी	302.56	341.89	14,526.00	302.56	341.89	14,526.00	332.56	375.79	15,966.31	42.49
	Polythene pipe , 400mm , PN16	PN16-PE100-DN400	मी	302.56	341.89	17,600.30	302.56	341.89	17,600.30	332.56	375.79	19,345.44	51.48
	Polythene pipe , 450mm , PN6	PN6-PE100-DN450	मी	302.56	341.89	9,767.54	302.56	341.89	9,767.54	332.56	375.79	10,736.02	28.57
	Polythene pipe , 450mm , PN10	PN10-PE100-DN450	मी	302.56	341.89	15,243.97	302.56	341.89	15,243.97	332.56	375.79	16,755.47	44.59
	Polythene pipe , 450mm , PN12.5	PN12.5-PE100-DN450	मी	302.56	341.89	18,374.00	302.56	341.89	18,374.00	332.56	375.79	20,195.86	53.74
	Polythene pipe , 450mm , PN16	PN16-PE100-DN450	मी	302.56	341.89	22,303.03	302.56	341.89	22,303.03	332.56	375.79	24,514.47	65.23

संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर

महेन्द्र पोखरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

संजय कुमार चौधरी
इन्जिनियर